Sor került a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítására, Balla Ferenc Péter a társaság igazgatósági tagja 2025. január 31. napjával visszahívásra került és a Taggyűlés a Társaság igazgatósága tagjának Turbucz Lászlót bízta meg 2025. február 01. napjától 2026. október 01. napjáig, javadalmazását havi bruttó 350.000,-Ft-ban állapította meg. A Taggyűlés Szarvas Péter felügyelőbizottsági tag 2025. január 31. napjával történő lemondását tudomásul vette, a Társaság felügyelőbizottsága tagjának és elnökének Gregorné Práth Szilviát bízta meg 2025. február 01. napjától 2026. október 01. napjáig, javadalmazását havi bruttó 30.000,-Ft-ban állapította meg.
A Taggyűlés jóváhagyta a Társulás 2025. évi közbeszerzési tervét, egyben felhatalmazta a Társulás Elnökét, hogy az év közbeni módosításokat a közbeszerzési terven átvezesse.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a Társulás 2025. évi közbeszerzési eljárásainak előkészítése és lefolytatása érdekében, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bíz meg, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása érdekében felhatalmazta a Társulás Elnökét a beszerzési eljárás lefolytatására és a szaktanácsadó szerződés megkötésére a Társulás 2025. évi költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig.
A Taggyűlés döntött arról, hogy „Rakodógépek beszerzése és hulladékaprító beszerzése" érdekében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A beszerzendő 2 db homlokrakodógép becsült értékét nettó 173.376.729,-Ft-ban, a 2 db teleszkópos rakodógép becsült értékét nettó 135.358.770,-Ft-ban, a mobil hulladékaprító becsült értékét nettó 238.724.323,-Ft-ban határozta meg. Felkérte a Közbeszerzési Bizottságot az ajánlati felhívás elfogadására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat összege meghaladja rendelkezésre álló fedezet összegét, abban az esetben a Taggyűlés felhatalmazta a Társulás Közbeszerzési Bizottságát, hogy döntsön az ajánlat elfogadásáról és legfeljebb 15 % mértékű többletforrás biztosításáról. A Taggyűlés felhatalmazta a Társulás elnökét a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésére, aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy „technológiába épített utóaprító gép beszerzése" érdekében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A beszerzendő hulladékaprító becsült értékét nettó 240.274.910,-Ft-ban határozta meg. Felkérte a Közbeszerzési Bizottságot az ajánlati felhívás elfogadására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat összege meghaladja rendelkezésre álló fedezet összegét, abban az esetben a Taggyűlés felhatalmazta a Társulás Közbeszerzési Bizottságát, hogy döntsön az ajánlat elfogadásáról és legfeljebb 15 % mértékű többletforrás biztosításáról. A Taggyűlés felhatalmazta a Társulás elnökét a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésére, aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy „Hulladékgyűjtő járművek beszerzése" érdekében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A 8 db beszerzendő jármű becsült értékét nettó 817.442.790,-Ft-ban határozta meg. Felkérte a Közbeszerzési Bizottságot az ajánlati felhívás elfogadására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat összege meghaladja rendelkezésre álló fedezet összegét, abban az esetben a Taggyűlés felhatalmazta a Társulás Közbeszerzési Bizottságát, hogy döntsön az ajánlat elfogadásáról és legfeljebb 15 % mértékű többletforrás biztosításáról. A Taggyűlés felhatalmazta a Társulás elnökét a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésére, aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése" érdekében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A 9200 db beszerzendő edényzet becsült értékét nettó 170.315.066,-Ft-ban határozta meg. Felkérte a Közbeszerzési Bizottságot az ajánlati felhívás elfogadására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat összege meghaladja rendelkezésre álló fedezet összegét, abban az esetben a Taggyűlés felhatalmazta a Társulás Közbeszerzési Bizottságát, hogy döntsön az ajánlat elfogadásáról

és legfeljebb 15 % mértékű többletforrás biztosításáról. A Taggyűlés felhatalmazta a Társulás elnökét a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésére, aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a TAPPE Kft. által a járművek üzemeltetése érdekében szükséges értéknövelő felújítások elvégzését összesen bruttó 18.505.241,-Ft értékben a 2025. évi költségvetés felújítási kerete terhére jóváhagyja, felhatalmazta a Társulás elnökét a felújítások megvalósítása kapcsán szükséges megállapodások megkötésére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a TAPPE Kft. által létesítmények, működtetéshez szükséges gépek, és technológia üzemeltetése érdekében szükséges felújítás/beruházás elvégzését összesen bruttó 52.267.983,-Ft értékben a DAREH Társulás a 2025. évi költségvetés felújítási keret terhére jóváhagyja. Felhatalmazta a Társulás elnökét a felújítások/beruházások megvalósítása kapcsán szükséges megállapodás megkötésére.
A Társulás Elnöke tájékoztatta a Taggyűlést a betétlekötésekről, amely tájékoztatót a Taggyűlés elfogadta.

2025. május 21. napján a Taggyűlés elfogadta a Társulás 2024. évi kincstári ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.
A Társulás Elnöke tájékoztatta a Taggyűlést a betétlekötésekről, amely tájékoztatót a Taggyűlés elfogadta.
A taggyűlés elfogadta a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és jóváhagyta a Társulásnál 2024. évben végzett belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a Békéscsaba külterület 0763/194; 0763/192 helyrajzi számú ingatlanok optikai kábeles ellátásának kiépítésével kapcsolatos pótmunka költségét – bruttó 10.160.000,- Ft – biztosítja a Társulás 2025. évi költségvetésének tartalékkerete terhére, és felhatalmazta a Társulás elnökét az optikai kábel kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
A Társulás Elnöke tájékoztatta a Taggyűlést a betétlekötésekről, amely tájékoztatót a Taggyűlés elfogadta.
A Taggyűlés, mint a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001626) alapítója és tulajdonosa a társaság 2024. évi beszámolóját

403.593 E Ft mérlegfőösszeggel,
298.801 E Ft saját tőke összeggel,
66.847 E Ft nettó árbevétellel,
25.339 E Ft egyéb bevétellel,
7.378 E Ft adózás előtti eredménnyel,
4.274 E Ft adózott eredménnyel

elfogadta. A legfőbb szerv a társaság 2024. évi az adózott eredményből 4.274 E Ft–ot eredménytartalékba helyezett.
A Taggyűlés, mint alapító és tulajdonos igazolta, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői –

1. Dr. Csige Gábor az igazgatóság elnökeként
2. Balla Ferenc Péter az igazgatóság tagjaként
3. Csepreghy Mátyás az igazgatóság tagjaként
4. Gyucha Mariann az igazgatóság tagjaként
5. Siket Tibor az igazgatóság tagjaként

2024. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték, ezért részükre a felmentvényt megadta.
A Taggyűlés megállapította, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői részére a Taggyűlés által megállapított, 2024. évre vonatkozó

jutalomfeladatok teljes körűen, 100 %-os arányban teljesültek. A taggyűlés a jutalom kifizetését engedélyezte.
A Taggyűlés, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001626) 2025. évi üzleti tervét 88 000 E Ft bevétellel, 87.068 E Ft költségráfordítással 432 E Ft adózás előtti eredménnyel elfogadta.
A Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke és tagjai – részére a 2025. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozta meg:
A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2025. évi adózás előtti eredménye meghaladja az 432 E Ft-ot, és
2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a Társulás vagyonát érintő közbeszerzésekkel, pályázatokkal kapcso9latos műszaki előkészítő munkálatokat elvégezte.

A Taggyűlés döntött arról, hogy megismerve a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2026. évi belső ellenőrzési tervét, azt jóváhagyásra javasolja a felügyelőbizottság részére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a Társulás mint megbízó és a DAREH BÁZIS Nonprofit Kft. mint megbízott között a Társulás tulajdonában levő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladat ellátására harmadik félnek bérbe adott ingatlanok, technológiák, gépek és járművek időszakos állapot felülvizsgálata, időszakos karbantartási feladatok megtörténtének ellenőrzése, szükséges javítások és karbantartások elvégzésének javaslattétele, fejlesztési igények véleményezése és a munkaszervezeténél felmerülő, a Megbízó tevékenységével kapcsolatos szakértői tevékenységek elvégzése tárgyában létrejött megbízási szerződést a DAREH Bázis Nonprofit Kft-vel közös megegyezéssel, 2025. január 01. napjára visszamenő hatállyal módosítják akként, hogy a szerződés tárgyát a meglevő válogatómű átépítéséhez szükséges közreműködői (jogi és műszaki) tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzésével kiegészítik, és a megbízási díjat havonta 7.000.000,-Ft+Áfa összegben határozzák meg. Felhatalmazta a Társulás Elnökét a megbízási szerződés módosításának aláírására és a Társulás 2025. évi költségvetésének Tartalékkerete terhére a megbízási díj fedezetére bruttó 30.480.000,-Ft többletköltséget biztosított.

2025. november 25. napján a Taggyűlés módosította a Társulás 2025. évi költségvetését.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a Társulás tulajdonát képező, üzembiztos állapotba hozott 4 db tárcsás aprító és 1 db mobil dobrosta üzemeltetése tárgyában 2025. december 01. napjától határozatlan időre térítésmentes üzemeltetési szerződést köt a DAREH Bázis Nonprofit Zrt-vel, mint üzemeltetővel.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás mint megbízó és az ALL-Ready Kft. mint megbízott között a hulladékgyűjtő járművek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, illetve felelős állami közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződést megszünteti azzal, hogy a megbízott részére a tevékenységével arányosan 7.000.000,-Ft + ÁFA ellenszolgáltatás megfizetésére vállal kötelezettséget, amelynek forrása a DAREH Önkormányzati Társulás költségvetésében biztosított, és felhatalmazta a Társulás Elnökét a megbízási szerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.
A Társulás Elnöke tájékoztatta a Taggyűlést a betétlekötésekről, amely tájékoztatót a Taggyűlés elfogadta.
A Taggyűlés a 2025. évre vonatkozó működési hozzájárulás mértékét 0,-Ft/fő összegben állapította meg.

A Taggyűlés döntött a Társulás tulajdonában álló hulladékgyűjtési és - szállítási feladatok ellátásához szükséges vagyonelemek (hulladékgyűjtő járművek, hulladékgyűjtő edények) tárgyában a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. *(székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., cégjegyzékszám:04 09 002164, adószám:11043010-2-04)* bérlővel megkötött bérleti szerződést módosításáról akként, hogy a bérleti szerződés időtartamát 2030. december 31. napjáig meghosszabbítja, 2026. január 01. napjától annak 1. sz. mellékletét a határozati javaslat 1. sz. melléklete szerint módosítja, 2026. évre az éves bérleti díjat 307.509.463,-Ft+ÁFA összegben határozza meg, a bérleti díj évente felülvizsgálatra kerül a megelőző év november 30. napjáig, a felek a Gépjárművek szükségességét a gyűjtési és szállítási feladatok ellátásához évente felülvizsgálják. A Taggyűlés felhatalmazta a Társulás Elnökét a bérleti szerződés módosításának aláírására és a hulladékgazdálkodási feladatok folyamatos és zökkenőmentes ellátása érdekében szükséges jognyilatkozatok megtételére, továbbá a Taggyűlés felhatalmazta a Társulás Elnökét, hogy a bérleti szerződés további módosításait a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása után aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Az Elnök a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseiről a taggyűlést tájékoztatta, amelyet a taggyűlés elfogadott.
A Taggyűlés jóváhagyta a Társulás 2026-2029. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét és 2026. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. által a Békéscsaba külterület 0763/192 hrsz-ú ingatlanon található haszonanyag tároló vonatkozásában értéknövelő beruházások elvégzését 85.803.328 Ft értékben jóváhagyja. Az értéknövelő beruházás összegéből a biztosító által meg nem térített 20.025.342 Ft + ÁFA összeget a 2025. évi költségvetés beruházási kiadásai terhére megtéríti, ennek kapcsán a szükséges megállapodást megköti, az értéknövelő beruházást a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. által nyilvántartott, 85.803.328 Ft bekerülési értéken - amely a piaci értéknek felel meg - térítésmentesen átveszi azzal, hogy a térítésmentes átadás kapcsán keletkező ÁFA megfizetésére a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. köteles és felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodással és a térítésmentes átadással kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtételére
A Taggyűlés döntött arról, hogy a TAPPE Kft. által a járművek üzemeltetése érdekében szükséges értéknövelő felújítások elvégzését összesen bruttó 12.291.882,-Ft értékben a 2025. évi költségvetés felújítási kerete terhére jóváhagyja, felhatalmazta a Társulás elnökét a felújítások megvalósítása kapcsán szükséges megállapodások megkötésére.
A Taggyűlés döntött arról, hogy a TAPPE Kft. által létesítmények, működtetéshez szükséges gépek, és technológia üzemeltetése érdekében szükséges felújítás/beruházás elvégzését összesen bruttó 63.854.645,-Ft értékben a DAREH Társulás a 2025. évi költségvetés felújítási keret terhére jóváhagyja. Felhatalmazta a Társulás elnökét a felújítások/beruházások megvalósítása kapcsán szükséges megállapodás megkötésére.

A DAREH Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 15.3. pontja alapján **két ülés közötti időszakban** felmerülő, halaszthatatlan, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Elnök két döntést hozott.
- a Békéscsaba 0763/192 hrsz alatti hulladékválogató üzem optikai internet csatlakozásának kiépítése kapcsán tulajdonosi hozzájárulást adott a PolarNet Kft. vállalkozó részére az építési engedély (NMHH) megszerzése, munkaterület átadás, kivitelezés, műszaki átadás, használatbavételi engedély (NMHH) megszerzése, üzembe helyezés munkafolyamatokhoz.
- a DAREH Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Bizottsága a 11/2025. (IX. 29.) KB. határozatában foglalt javaslat alapján döntött a „Hulladékgyűjtő járművek beszerzése" tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás visszavonásáról.

2025. május 21. napján a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta é véleményezte a 2025. május 21. napján tartott Taggyűlésre előterjesztett napirendek közül a Bizottságot érintő

napirendeket, valamennyi határozati javaslatot elfogadott és a Taggyűlés felé elfogadásra javasolt.

2025. október 20. napján a Pénzügyi Bizottság a Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási vagyonelemek (ingó-, és ingatlanok) MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 44. adószáma: 32082230-2-44, statisztikai számjel: 32082230-3811-114-01., cégjegyzék száma: 01-10-142036) részére történő bérbeadására vonatkozó – határozat mellékletét képező bérleti szerződés módosítást - 2029. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, 400.382.627.- Ft/év + áfa összeggel jóváhagyta.

2025. május 29. napján a Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzés" tárgyú ajánlati felhívását elfogadja. A Közbeszerzési Bizottság döntött arról, hogy a 63/2022. (II.28.) Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján a „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása előtt előzetes piaci konzultációt folytat le. Amennyiben a előzetes piaci konzultáció során észrevétel, javaslat érkezik, akkor a Bíráló Bizottság döntése alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag véleménye szerint – indokolt esetben – a műszaki tartalom, és a teljesítési határidő módosítható.
A Közbeszerzési Bizottság közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, ,,Rakodógépek és hulladékaprító beszerzése" tárgyú ajánlati felhívását elfogadta. A Közbeszerzési Bizottság döntött arról, hogy a 63/2022. (II.28.) Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján a *„Rakodógépek és hulladékaprító beszerzése"* tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása előtt előzetes piaci konzultációt folytat le. Amennyiben az előzetes piaci konzultáció során észrevétel, javaslat érkezik, akkor a Bíráló Bizottság döntése alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag véleménye szerint – indokolt esetben – a műszaki tartalom, és a teljesítési határidő módosítható.
A Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, 8 db ,,Hulladékgyűjtő járművek beszerzése Békéscsaba" tárgyú ajánlati felhívását elfogadta.

2025. augusztus 13. napján a Közbeszerzési Bizottság határozatában megállapította, hogy a „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése" tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban a KITAX Kereskedelmi Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Éger u.14.), a TELLUS INVICTUS Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.) és a Zero-Impact Kft. (2142 Nagytarcsa, Naplás u. 18.) benyújtott ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Közbeszerzési Bizottsága megállapította, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69.§ (1)-(2) bekezdései alapján a SEMICONT'06 Kereskedelmi Kft. és az Unischo Kereskedelmi Kft. benyújtott ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A Bizottság a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást a SEMICONT'06 Kereskedelmi Kft. (2600 Vác, Szent László út 23.) ajánlattevő részére megküldi, mivel az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot ő tette.

2025. augusztus 21. napján a Közbeszerzési Bizottság a „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése" tárgyában indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
A Bizottság a SEMICONT'06 Kereskedelmi Kft. (2600 Vác, Szent László út 23.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvényesnek, megfelelőnek és alkalmasnak nyilvánította.

A Bizottság az eljárás nyerteseként a SEMICONT'06 Kereskedelmi Kft. (2600 Vác, Szent László út 23.) ajánlattevőt határozta meg, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az értékelés szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlati ár: 103.020.000,-HUF + ÁFA.

2025. szeptember 12. napján a Közbeszerzési Bizottság megállapította, hogy a „Rakodógépek és hulladékaprító beszerzése - a Békéscsabai Válogatómű működéséhez szükséges gépek beszerzése 4 részben" tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban az Ascendum Építőgépek Hungária Kereskedelmi Kft. (1141 Budapest, Nótárius utca 13-15.) által az 1. részben, és az Axiál Javító, Kereskedő és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.) által a 3. részben benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
A Közbeszerzési Bizottság megállapította, hogy a „Rakodógépek és hulladékaprító beszerzése - a Békéscsabai Válogatómű működéséhez szükséges gépek beszerzése 4 részben" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69.§ (1)-(2) bekezdései alapján

- az 1. részben
  - a Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/53.) és
  - a Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.);
- a 2. részben
  - a CE Dynamic Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.) és
  - a DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.);
- a 3. részben
  - a CE Dynamic Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.) és
  - a Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.);
- a 4. részben
  - a Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/53.) és
  - a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 6. 7721/5)

által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
A Bizottság a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást

- az 1. rész tekintetében a Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.);
- a 2. rész tekintetében a CE Dynamic Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.);
- a 3. rész tekintetében a Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.);
- a 4. rész tekintetében a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 6. 7721/5)

ajánlattevő részére megküldi, mivel az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot ők tették.
A Közbeszerzési Bizottság megállapította, hogy a „Rakodógépek és hulladékaprító beszerzése - a Békéscsabai Válogatómű működéséhez szükséges gépek beszerzése 4 részben" tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás mind a négy része eredményes, a nyertes ajánlattevők:

- az 1. rész tekintetében a Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.
  (1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.);
- a 2. rész tekintetében a CE Dynamic Kft.
  (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.);
- a 3. rész tekintetében a Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.

(1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.);
- a 4. rész tekintetében a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 6. 7721/5).

A Közbeszerzési Bizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot

- az 1. rész tekintetében a Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/53.);
- a 2. rész tekintetében a DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.);
- a 3. rész tekintetében a CE Dynamic Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.);
- a 4. rész tekintetében a Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/53.)

ajánlattevő tette.

2025. szeptember 29. napján a Közbeszerzési Bizottság javasolta, hogy a „Hulladékgyűjtő járművek beszerzése" tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás visszavonását.

A DAREH Önkormányzati Társulás 2025. évi gazdálkodása (*2025. november 30-ai teljesítési adatok szerint)*

A Társulásnak 2025. évben 31.935.851 ezer Ft finanszírozási, továbbá 1.217.700 ezer Ft költségvetési bevétele keletkezett.

Finanszírozási bevételként jelentkezik a 2024. évben képződött 3.235.851 ezer Ft maradvány, mely főként a korábbi években befolyt vagyonhasznosítási díjakból képződött, kötött felhasználású költségvetési maradvány.

A Társulás ezidáig 10 alkalommal kezdeményezte átmenetileg szabad pénzeszközei betétként való elhelyezését mely a bruttó elszámolás elvéből következően összesen 28.700.000 ezer Ft bevételt eredményezett. A 2025. november 18-án lekötött betét feloldására decemberben kerül sor.

Költségvetési bevételként 1.217.700 ezer Ft működési bevétel került elszámolásra.

Vagyonhasznosítási díjként 917.460 ezer Ft, a közvetített szolgáltatásokból 1.258 ezer Ft bevétel folyt be. A betétlekötéshez kapcsolódó kamatbevétel 172.250 ezer Ft realizálódott.

A 2025. évi kiadási előirányzatok az alábbi feladatok finanszírozását tették lehetővé:

Dologi kiadás előirányzaton 267.162 ezer Ft teljesítés történt, melyek között szerepel: a tárhely szolgáltatás 58 ezer Ft, a villamosenergia szolgáltatási díj 451 ezer Ft, a szakmai szolgáltatásra (a vagyontárgyak állapotának időszakos felülvizsgálata, közbeszerzési- és beszerzési eljárások) 105.339 ezer Ft. A NAV részére 160.223 ezer Ft ÁFA került átutalásra. Egyéb dologi kiadásokra és hatósági, eljárási díjakra 1.091 ezer Ft teljesült.

Egyéb működési célú kiadásként a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal részére 10.000 ezer Ft került átutalásra.

A Taggyűlés döntése alapján a Békéscsaba külterület 0763/194; 0763/192 helyrajzi számú ingatlanok optikai kábeles ellátása 10.877 ezer Ft, illetve a KEHOP-3.2.1építési projektelem költségnövekmény elszámolása 126.729 ezer Ft mely a **beruházási** kiadások között jelenik meg.

A Taggyűlés döntései alapján a befolyt vagyonhasznosítási díj terhére, a Társulás megtérítette a vagyonhasznosítás során a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. által végrehajtott értéknövelő **felújítás**okat, a 2024. évben végzett felújítások megtérítése 70.773 ezer Ft értéket képviselnek.

2025. évben tíz alkalommal kezdeményezte a számlavezető pénzintézetnél a bankszámlán lévő, átmenetileg szabad pénzeszközei lekötését. A legutolsó lekötésre 2025. november 18-án került sor. Tekintettel arra, hogy a betétlekötés **finanszírozási kiadás**nak minősül, a számviteli előírások szerint a betétművelet csak bruttó módon szerepelhet a nyilvántartásokban, ezért e jogcímen 32.000.000 ezer Ft kiadás jelenik meg.

Üi.: Solcz-Sipos Emese

Tárgy: Beszámoló a „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. december 10-i rendes testületi ülésén tárgyalja a „Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről" tárgyú napirendi pontot, mely keretében a „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. november és 2025. november hó közötti időtartam tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása is sor kerül.

A „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a beszámolási időszakban három ülést tartott, ahol – a napirendi pontok elfogadásán túlmenően – az alábbi határozatokat hozta:

A 2024. november 12-én tartott ülés:
- 9/2024. (XI.12.) IMJT. számú határozat -„Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének megválasztása
- 10/2024. (XI.12.) IMJT. számú határozat - „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Alelnökének megválasztása

A 2025. február 27-én tartott ülés:
- 2/2025. (II.27.) IMJT. számú határozat - „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteinek elfogadása
- 3/2025. (II.27.) IMJT. számú határozat - „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadása
- 4/2025. (II.27.) IMJT. számú határozat - „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának kezdeményezése

A 2025. május 29-én tartott ülés:
- 6/2025. (V.29.) IMJT. számú határozat – Beszámoló a „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 7/2025. (V.29.) IMJT. számú határozat: „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési maradványa felhasználásának módja
- 8/2025. (V.29.) IMJT. számú határozat: Működési célú hozzájárulás biztosítása

A Társulás 9/2024. (XI.12.) IMJT. illetve 10/2024. (XI.12.) IMJT. számú határozatában a „Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének Farkas Éva Erzsébetet, Makó Város polgármesterét, Alelnökének Szirbik Imrét, Kiszombor polgármesterét választotta meg.

„Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javító beruházás tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint" Vállalkozási Szerződés szerinti műszaki tartalom csak részben valósult meg.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a Társulással 2024. április 24-én megkötött Megállapodás alapján az elkészült elemeket, vagyontárgyakat megőrzi, a közvetlen kárveszélyt elhárítja.

A projekt további folytatásához kötődően, a 1160/2024. (VI. 10.) Korm. határozat alapján, *a Kormány felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a szakértői tanulmány alapján nyújtson be előterjesztést a beruházás finanszírozására.*

Makó, 2025. november 26.

Tisztelettel:

„MAKÓ ÉS TÉRSÉGE" IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2.

Farkas Éva Erzsébet
elnök

Makó és Térsége
Szennyvízcsatornázási Társulás

Üi: Zsámboki Zsolt

Tárgy: Beszámoló Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2005-ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát 2008. május 23. napján fogadta be a Közreműködő Szervezet, 2008. október 21-én hatályba lépett a támogatási szerződés. Az Európai Bizottság a projektet 2009. október 29-én kelt határozatával hagyta jóvá. 2015. szeptember 28. napjával, a többször módosított Támogatási Szerződés szerinti megvalósítási határidőn belül befejeződött a Makó és térsége szennyvízcsatornázása és tisztítása (KEOP-1.2.0/2F-2008-0001) projekt fizikai megvalósításának időszaka.

A projekt eredményeinek rövid összefoglalója:
A KEOP támogatással megvalósult fejlesztés keretében a hat településen összesen mintegy 300 km gravitációs szennyvízcsatorna, több mint 90 km nyomás alatti szennyvízcsatorna, 34 db új körzeti szennyvízátemelő, 2000 házi átemelő és 14 ezer új házi bekötés épült, több mint 12 km meglévő csatorna újult meg. Az ellátott háztartások száma 2015-re 2 723-ról 14 624-re nőtt. A makói szennyvíztisztító telepen végrehajtott fejlesztések eredményeképpen a telep biológiai kapacitása 30.000 LE-ről 56 000 LE-re bővült. A program keretében megoldódott a makói telepen leválasztott szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása is. Beszerzésre került a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges géppark, kiépült a szennyvízátemelők biztonságát szolgáló kamerarendszer. A közművagyonnak minősülő vagyontárgyak a területileg érintett önkormányzatoknak tulajdonába kerültek, az üzemeltető az Alföldvíz Zrt.

A projekt fizikai zárását követően benyújtásra, majd elfogadásra került a záró-projektelőrehaladási jelentés (ZPEJ) ill. lezajlott záró helyszíni ellenőrzés, így a projekt átkerült fenntartási időszakba. Ezt követően évente benyújtására kerültek a Projekt Fenntartási Jelentések, melyek a már megvalósult beruházás fenntartására vonatkozó adatokat tartalmazta. A KEOP projekt fenntartási időszak záró időpontja 2021.05.11. A pályázati lezárás fenntartási jelentése elkészült.

A Társulási Tanács tevékenysége a projekt létszakaszához igazodóan a korábbiakban megszokotthoz képest alacsonyabb intenzitást igényelt. Ennek megfelelően a tárgyidőszakban 5 ülés került megtartásra. A Társulási Tanács tevékenységének fókuszában a Társulás törvényes működése feltételeinek biztosításán túl a Társulás évek alatt képződött költségvetési maradványának felosztása, illetve a garanciális problémák kezelése állt.

Makó és Térsége
Szennyvízcsatornázási Társulás
Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Iroda: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. II./8.
E-mail: szennyviz@mako.hu
Telefon/fax: +36-62-210-290

A KEOP projekt finanszírozása, hazai, illetve európai uniós támogatása kedvezően alakult, több alkalommal kiegészítő hazai forrásban is részesült a megvalósítás során. Továbbá a 2019. évben a bírósági végzésnek megfelelően, a TUBI-HANI Kft. ellen indított per pozitívan zárult, mely értelmében a felszámolási eljárás alá vont Kft. megfizette a kártérítés összegét, mely szintén jelentős tétel volt. Fentiekre való tekintettel a megvalósítást követően jelentős összegű költségvetési maradvány képződött. Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztításának Megvalósítására Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a 2/2020. (VI.17.) számú elnöki határozata döntött. A határozat alapján Társulás 2019. évi költségvetési maradványát 97.095 e Ft összegben fogadta el, mely összeget tartalékba helyezi a Társulás gazdálkodásával összefüggő kiadásainak fedezésére.

A költségvetési maradvány a Társulási Tanács 2020. június 26-ai döntése alapján felosztásra került a Társulás létrejöttével azonos célok megvalósítására, a Társult Települések a saját települési igényeiknek megfelelően, csatornarendszer állagmegóvására, karbantartásra, javítási munkálatokra, úthelyreállításra, útkarbantartásra, kamerarendszer megóvásra,- pótlására a Társulási Megállapodásban rögzített aránynak megfelelően.

Garanciális javítások:

A garanciális időszakra vonatkozóan rögzítésre került a garanciális hibák kezelésének a menete és a felelősségi körök.

A garanciális hibák két részre oszthatóak:

1. szennyvízcsatorna-hálózat, átemelők hibái – üzemeltetői érdekkör
2. felszíni, egyéb hibák – érintett Önkormányzatok, Közútkezelők érdekköre

A felszín feletti hibák jelzése Önkormányzatok által történik. A garanciális időszakban Felek garanciális egyeztetéseket, bejárásokat tartottak, mely alkalmak során az eljárásrendek, garanciális hibák és a javítási módok – határidőkkel együtt – rögzítésre kerültek.
A felszín alatti hibák kiértékelése számmal, kamerás felvételek alapján, teljesen dokumentáltan történik. Rögzítésre kerülnek a hibák, valamint a javított hibák is. Üzemeltető belső szabályzata alapján a hibák táblázatban kerülnek rögzítésre, melyben a hibák minősítése és a javítási határidő is meghatározásra kerül. A felszín alatti hiba bejelentése elektronikus levél útján történik Üzemeltető részéről, mely hivatalosan, iktatott levél formájában is megküldésre kerül.

A garanciális időszakban Vállalkozó – Üzemeltető – Mérnök Szervezet az üzemeltetői érdekkörbe tartozó hibákat a Vállalkozó által elkészített csatorna kamerás felvételek ellenőrzése, illetve Üzemeltető jelzése, bejelentése alapján tárták fel.
Vállalkozó köteles a jelzett, balesetveszélyes felszíni garanciális hibát soron kívül javítani (akadályoztatás esetén elhatárolni, megfelelő módon jelezni a beavatkozás időpontjáig).
Vállalkozónak a nem balesetveszélyes felszíni hibákat a mindenkori garanciális egyeztetéseken, bejárásokon megállapított határidőre kell kijavítania.

Vállalkozók által a javítási munkák az elmúlt időszakban folyamatban voltak. Az alvállalkozók általi javításoknál a megfelelő időben történő javítási munkák elvégzése nem minden esetben történt meg. A javítási munkák minősége több helyen nem volt megfelelő. A felszíni hibák mellett a házi átemelők nagy számú meghibásodása, illetve annak kezelési módja jelentettek, jelentenek problémát.
Jelenleg nincs balesetveszélyt jelentő felszíni hiba, amennyiben ilyen előfordul, azt szavatossági időszakra vonatkozóan a Vállalkozó felé jelezzük, szükség esetén soron kívül javítja a Társulás.

Kiszombor és Földeák településeken a KEVIÉP Kft. végezte a kivitelezési munkálatokat, a javítási munkákkal kapcsolatban Kiszomboron legutóbb 2020. január 08-án, Földeákon 2020. január 15-én tartottak egyeztetést az érintettek, mely keretében minden érintett fél által elfogadásra került, hogy a nyomvonal süllyedési hibák, burkolati hibák, felszíni hibák javítása Vállalkozó részéről elvégzésre kerültek. Felszín alatti javítási munkálatok, visszaellenőrzése megtörtént, üzemelést gátló hibák nem kerültek megállapításra. Földeák tekintettében szavatossági időszakban újabb hibák merültek fel, melyet részben az üzemeltető javított. A bejelentett üzemelést nem akadályozó hibáról visszajelzés Kivitelezőtől nem érkezett.

Maroslele településen az A-HÍD Zrt. végezte a kivitelezési munkálatokat, a javítási munkákkal kapcsolatban legutóbb 2020. április 21-én tartottak egyeztetést az érintettek. Időközben a Maroslele, Rákóczi utcán alakult ki az útburkolatban süllyedés melyet más forrás bevonásával javított az Önkormányzat. A gerinc- és házi bekötésekre vonatkozóan a javítási munkák folyamatosak az üzemeltető részéről a beérkezett hibák tekintetében. A településen 2025. tavaszán a kiépített gerincvezeték nyomvonalán már előzetesen javított burkolathibáknál jelentős nyomvonalsüllyedés alakult ki. A Kivitelező felé részletes hibalista és felmérés került kiküldésre melyre az érintett elutasító választ küldött. Az ügy jelenleg jogi képviselőnél van megtekintésre a további ügymenetre ezután születik döntés.

Makó, Apátfalva, Magyarcsanád települések tekintetében a MAKÓ-OEK (OMS-EUROASZFALT-KÖZGÉP) Konzorcium végezte a kivitelezési munkálatokat.

Makó, Apátfalva, Magyarcsanád tekintetében Vállalkozó részére a kötelezően előírt jótállási időszak vége 2019. október 3. volt. A projektrész műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2014. szeptember 17-én került sor. A szerződéses követelmények alapján Vállalkozó által nyújtott jótállási kötelezettsége a Létesítmény egésze és azok egyes részei tekintetében is fennáll, a jótállás időtartama 60 hónap.

A Konzorcium Képviselője Társulási Tanács ülés keretében kifejtette, hogy az útépítési munkák teljeskörű helyreállítása a garanciális időszak végére (5. év vége – 2019. október 3.) kerül kivitelezésre, azonban a munkálatok csak kis számban kezdődtek meg, hivatkozva alvállalkozói kapacitás hiányára, illetve az időjárási viszonyokra.
Ezt követően az érintett felek a javítási munkákkal kapcsolatban 2019. szeptember 16-án, október 03-án, illetve november 20-án tartottak egyeztetéseket, melyek keretében rögzítésre került a garanciális ügymenet a hátralévő időszakra. A Vállalkozó által vezetett hibalistát egyeztetve a Polgármesteri Hivatal műszaki munkatársai elvégezték a szennyvízcsatorna-hálózat építéssel kapcsolatos

közterületen lévő hibák felmérését. A hibákat tartalmazó hibalista átadásra került a Vállalkozók részére.
Az előírt garanciális határidő lejárta előtt a Konzorciumi partnerek közül az EUROASZFALT Kft. befejezte a garanciális javítási és helyreállítási munkálatokat. Az elvégzett feladatok ellenőrzését mind Megrendelő, mind Üzemeltető elvégezte. A javításokat megfelelő minőségben és vállalási határidőre elvégezte, mind a vonalas létesítményekre, mind az úthelyreállításra vonatkozóan. A vállalási területen található szennyvízelvezető rendszer jelenleg szavatossági időszakban van. 2022. tavaszán Makó területén három utcában a beruházással kapcsolatosan jelentkezett újra útburkolat süllyedése, melyet az EUROASZFALT Kft. szavatossági időszakon belül javított.

Az OEK Konzorcium további két partnere az OMS Kft. és a KÖZGÉP Zrt. határidőre befejezték a javítási munkálatokat.

Az OMS Kft. részéről a felszíni hibák javítása Felek részéről elfogadásra került.

A KÖZGÉP ZRT. a hibák javítását 2020. június 23-án megkezdte mind a felszíni mind felszín alatti hibák tekintetében, alvállalkozók bevonásával (Soltút Kft.) a vállalásuk alapján augusztus végi teljesítéssel. A javítások visszaellenőrzése során több felszíni hiba esetében nem teljesítést állapítottunk meg ezért újbóli felszólításra eleget téve Kivitelező újra felvonult és javította a hibákat.

OMS Kft. részéről A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a javítási munkálatok befejezését elfogadta, erről az igazolást kiadta. Alföldvíz Zrt. jelen állapotában a mai napig nem fogadta el a felszín alatti hibákról szóló jelentést ezért a Mérnökszervezet jelenleg még egyeztet a Vállalkozóval.

A szennyvízhálózatra vonatkozóan jelenleg már szavatossági időszak is lejárt.

Közgép Zrt. A Közgép Zrt. a garanciális javításokat maradéktalanul teljesítette, bankgarancia már nincs érvényben.

Makó, Almási utcán a KÖZGÉP Zrt. által javított szakaszon a jótállási időszakban felmerült hibákat a Vállalkozó elismerte a felmerülő költségeket megtéríti Társulás felé. A költségek megtérítését későbbiekben Vállakozó megtagadta nem megfelelő pályatestre vonatkozó terhelési okokra hivatkozva.

Társulás működése
A Társulás feladatkörébe tartozó tevékenységek költségvetési határozataiban elfogadott előirányzatainak és azok teljesülésének alakulása 2021. október 31-i állapot szerint időarányosak.

Működési bevételei között szerepelt a Társulás tulajdonát képező gépek, berendezések bérleti díja havi, nettó 1.050.000,- Ft összegben. A Társulási Tanács Elnöke 4/2021. (II.19.) számú Elnöki Határozata alapján szerződésmódosítást hajtott végre mely alapján a gépek, berendezések egy részét a Társulás üzemeltetésre visszavette.
Időközben **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 30.** napján megtartott rendes testületi ülésén döntött a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség átruházásáról a Magyar Állam részére ezért a Társulás tulajdonát

képező gépek és berendezések is átruházásra kerültek ezért további bérleti díjbevétel nem generálódik.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 30. napján megtartott rendes testületi ülésén döntött a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség átruházásáról a Magyar Állam részére.

A víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök átadása a döntés alapján a megállapodás megkötését követően átadásra kerültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban leírtakat elfogadni szíveskedjenek!

Makó, 2025. november 26.

Tisztelettel:

Farkas Éva Erzsébet
elnök

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 1.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés

2026. május 28.

Tárgy:	**Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról**
Előterjesztő:	Farkas János, polgármester
Ügyiratszám:	Mcs/145-50/2026.
Melléklet:	Társulási Megállapodás tervezete
Készítette:	Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport Répa Renáta igazgatási ügyintéző
A döntéshozatal módja:	egyszerű / **<u>minősített</u> többség**
Véleményezésre megküldve:	-
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Bodnár Gréta jegyző
A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:	Farkas János polgármester

Magyarcsanád Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ikt.sz: Mcs/145-50/2026.

Tárgy: Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Melléklet: Társulási Megállapodás tervezete

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarcsanád

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 2026.04.30. napján tartott rendes ülésén döntött a Társulási Megállapodás módosításának szükségességéről tekintettel arra, hogy a Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2026. (III.18.) számú határozatával akként döntött, hogy a kóbor állatok befogása kötelező önkormányzati feladatot átruházza a Társulásra.

Ezen képviselő-testületi döntés okán szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása oly módon, hogy Pitvaros községgel bővüljön azon települések felsorolása, amelyek esetében a Társulás látja el ezt a kötelező önkormányzati feladatot.

A fenti körülményre tekintettel szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása. Az előterjesztés mellékletét képezi a Társulási Megállapodás tervezete, amelyben a fent leírt változás átvezetésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 88. § (2) értelmében a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához.

A Társulási Megállapodás IV. pontja szerint az utolsó jóváhagyó képviselő-testületi határozat megszületésének napján lép hatályba a Társulási Megállapodás.

A Társulási Megállapodás IV. pontja értelmében a Társulási Megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti. A Társulási Tanácsa egyszerű többséggel döntést hoz a Társulási Megállapodás módosításának szükségességéről. Az elfogadó határozat kezdeményezésnek számít.

A Társulás Tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a Társulási Megállapodás módosításáról. A Társulási Megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő Tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Amennyiben a kezdeményezéstől számított 30 napon belül valamennyi társult Tag képviselő-testülete nem, vagy nem megfelelő határozatot hoz, úgy a Társulási Megállapodás nem módosul, az e célból hozott határozatok nem végrehajthatóak, ismételt kezdeményez esetén nem felhasználhatóak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Magyarcsanád Község Polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarcsanádi Kirendeltsége
- Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke
- Irattár

Magyarcsanád, 2026. május 22.

Farkas János
polgármester

Makói Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Megállapodása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A Tagönkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, valamint a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás IV. fejezete alapján a Makói Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodását felülvizsgálják és egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint módosítják:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve: Makói Kistérség Többcélú Társulása

2. A Társulás székhelye: 6 9 0 0 Makó, Széchenyi tér 22.

A Társuláson belül 5 mikrotérség működik.

Mikrotérségek Tagjainak neve és székhelye:

1. mikrotérség: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely)
   Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
   Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2. mikrotérség: Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely)
   Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
   Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3. mikrotérség: Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely)
   Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
   Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4. mikrotérség: Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely)
   Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
   Nagyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
   Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5. mikrotérség: Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely)
   Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
   Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3. A Társulás Tagjainak neve és székhelye, képviselője:

Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1.
Képviselő: Nagy Szabolcs polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.
Képviselő: Szekeres Ferenc polgármester

Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6915 Csanádalberti, Fő út 30.
Képviselő: Csjernyik Zoltán polgármester

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviselő: Kovács Gábor polgármester

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53.
Képviselő: Jani János polgármester

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6922 Földeák, Szent László tér 1.
Képviselő: Hajnal Gábor polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38.
Képviselő: Verebes Anita Ágota polgármester

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.
Képviselő: Szirbik Imre polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6773 Klárafalva, Kossuth utca 171.
Képviselő: Boros Zsolt Mihály polgármester

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6912 Kövegy, Kossuth utca 29.
Képviselő: Galgóczkiné Krobák Mária Anna polgármester

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Képviselő: Farkas János polgármester

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Képviselője: Farkas Éva Erzsébet polgármester
Delegált képviselő: Czirbus Gábor alpolgármester

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
Képviselő: Drimba Tibor polgármester

Nagyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33.
Képviselő: Lőrincz Tibor polgármester

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhely: 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
Képviselő: Bárdos-Kolozsvári Rozália polgármester

Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs. E. utca 2.
Képviselő: Simonné Sinkó Erika polgármester

Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos utca 30.
Képviselő: Kiss Tamás József polgármester

4. A Társulás időbeli hatálya:

A Társulási Megállapodás határozatlan időre szól.

5. A Társulás területi hatálya:

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

6. A Társulás jogállása:

A Társulás önálló jogi személyiséggel bír, és mint jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat.

7. A Társulás törvényességi felügyelete:

A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében gyakorolja.

8. A Társulás képviselete:

A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke látja el.

9. A Társulás Tagsági nyilvántartása:

A Társulás Tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal feladatát képezi.

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát jelen Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

10. Makói Kistérség Többcélú Társulása által használt kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
041140 Területfejlesztés igazgatása
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

a) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek c) pontjában foglalt alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szervezése
b) közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés, együttműködés a területfejlesztésben, pályázatot nyújthat be a fejlesztési források igényléséhez,
c) az Mötv. 119. § (4) bekezdésben foglalt belső ellenőrzési feladatok, melynek ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján történik,
d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében foglalt a település belterületén a kóbor állatok befogása,
e) a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 56. § (6) bekezdés b) pontja szerinti főépítészi feladatellátás.

A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Mötv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A Társulás valamennyi Tagja részére biztosítja a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök a)-b) pontjában foglalt feladatok ellátását.

2. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei

A Társulás a szolgáltatásait csak saját Tagjai részére biztosítja.

3. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

A Társulás a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök c) pontban foglalt feladatok ellátását az alábbi Tagok részére biztosítja:
- Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A Társulás a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök d) pontban foglalt feladat ellátását az alábbi Tagok részére biztosítja:
- Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
- Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
- Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A Társulás a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök e) pontban foglalt feladat ellátását az alábbi Tagok részére biztosítja:

- Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Nagyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

III. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

1. Csatlakozás szabályai:

A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A csatlakozni szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 3 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a Társulási Tanáccsal.

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához reá eső költségvetési hozzájárulást biztosítja.

A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete minősített többséggel, a Tanács minősített szavazataránnyal dönt.

2. A kiválás szabályai:

A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a Társulási Tanáccsal.

A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

A Társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási kötelezettség terheli. A kiváló Tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségét a Társulási Tanács által meghatározott időpontig megfizetni.

3. Kizárás szabályai:

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja a Társulási Tanács a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívja a teljesítésre.

Ha a Tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a kötelezettségét nem teljesítő Tagot kizárhatja a Társulásból.

Kizárási oknak minősül különösen:

- ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban rögzített póthatáridőre nem tesz eleget (ez alól kivételt képez a VII. 2. pontban rögzített rendelkezések),
- ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget;
- ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy súlyosan veszélyezteti a hatékony együttműködést.

A kizárás során a kiválásnál leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel, hogy a kizárt Tag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a többi Tagnak a társulási tagsága megszűnésével okozott károkért.

4. Megszűnés szabályai:

A Társulás megszűnik:

a) ha a Társulás valamennyi Tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,
b) a törvény erejénél fogva,
c) a bíróság jogerős döntése alapján.

A Társulás megszűnése esetén a Tagoknak el kell számolniuk egymással.

A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a Társulás Tagjai között vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

A Társulásból való kiválással, kizárással, valamint a Társulás megszüntetésével kapcsolatos elszámolás részletszabályai a jelen Társulási Megállapodás VIII. fejezetében kerülnek rögzítésre.

IV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

A Társulási Megállapodás módosítását bármely Tag előterjesztheti. A Társulási Tanács egyszerű többséggel döntést hoz a Társulási Megállapodás módosításának szükségességéről. Elfogadó határozat esetén kezdeményezésnek számít.

A Társulás Tagjai a kezdeményezéstől számított 30 (harminc) napon belül döntenek a Társulási Megállapodás módosításáról.

A Társulási Megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő Tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

A Társulási Megállapodás az utolsó képviselő-testületi határozat meghozatalának napján lép hatályba.

Amennyiben a kezdeményezéstől számított 30 (harminc) napon belül valamennyi társult Tag képviselő-testülete nem, vagy nem megfelelő határozatot hoz, úgy a Társulási Megállapodás nem módosul, az e célból hozott határozatok nem végrehajthatóak, ismételt kezdeményezés esetén nem felhasználhatóak.

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül.

1. A Társulás szervei

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, a Társulási Tanács Alelnökei, a Jegyzői Kollégium és a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal.

a) A Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált Tagokból áll. A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által átruházott önkormányzati társulási közös feladat- és hatáskörökben.

A Társulási Tanács ülésein a Társulási Tanács által meghívottak, azok képviselői, valamint a társult települések jegyzői tanácskozási joggal részt vesznek.

A Társulási Tanács minden Tagjának egy és egyenértékű szavazata van.

A Társulási Tanácsot a Tanács Elnöke hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A Társulási Tanács üléseit a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig a székhely önkormányzat polgármestere vezeti.

A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal össze kell hívni. A Társulási Tanácsot össze kell hívni a Társulás Tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó

– indítványára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv kezdeményezésére.

Társulási Tanács Tagját – akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat Képviselő-testületétől kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a Tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő kettő napon túli, de harminc napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában – azon döntések kivételével, melyhez minősített többség szükséges – egyszerű szótöbbséggel hozza.

Egyszerű szótöbbség esetén legalább annyi Tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő Tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

A minősített többséghez legalább annyi Tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő Tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

Minősített többség szükséges:

- a Társulási Tanács Elnökének, Alelnök/einek a megválasztása;
- pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- a Társulás vagyonával való rendelkezéshez,
- költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,
- az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés kiszabásához,
- Társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához,
- elnök, alelnök megválasztásához,
- Tag kizárásához,
- hitelfelvételhez,
- a költségvetés elfogadásához, módosításához,
- a társult Tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a szervezeti és működési szabályzat megalkotásához, módosításához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat akként meghatároz.

A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely részletszabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Társulás székhelytelepülésének jegyzője gondoskodik. A jegyzőkönyvet 15 (tizenöt) napon belül a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni.

b) A Társulási Tanács Elnöke

A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács Tagjai közül maga választja az önkormányzati ciklussal azonos időtartamra a Társulási Megállapodás szerinti hatáskörrel. Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely Tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács Elnökének megválasztásához minősített többség szükséges.

A Társulási Tanács Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el.

A Társulási Tanács Elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
- a gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot,
- Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési tervezetét, valamint a költségvetési beszámolót,
- intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről
- valamint bármi, amit kógens jogszabály ide sorol.

A Társulási Tanács Elnökének megbízatása megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- Társulás megszűnésével.

Lemondás esetén a Társulási Tanács Elnöke köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök lemondásával az Alelnöki tisztség nem szűnik meg.

A Társulási Tanács Elnöke az önkormányzati választást követően a Tanács új tagjainak hivatalba lépéséig csak ügyvivői (pl. iratkezelés, átadás-átvétel, meghívó kiküldés stb.) intézkedéseket jogosult ellátni, kötelezettséget nem vállalhat, személyi kérdésben nem dönthet.

c) A Társulási Tanács Alelnökei

A Társulás a Társulási Tanács Elnöke mellett öt – mikrotérségenként egy – alelnöki tisztséget létesít.

A Társulás a Társulási Tanács Elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére Tagjai sorából Alelnököket választ.

Az Alelnökök személyére a Társulási Tanács Elnöke tesz javaslatot.

A Társulási Tanács Elnöke helyettesítésének rendjét részletesen a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Az Alelnökök megválasztásához minősített többség szükséges.

d) Munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal

A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Makói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.

A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A hivatali szervezet feladatait a Hivatal szervezeti keretén belül elkülönült szervezeti egységek végzik.

VI. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Társulás Tagjának jogai

A Társulás Tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

A Társulás Tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.

Teljes joggal képviseli a Tagot delegáló települési önkormányzat érdekeit.

Igényelheti a Társulás szolgáltatásait.

Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelően – kérdésben.

Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.

Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

2. A Társulás Tagjának kötelezettségei

A Társulás Tagja köteles

- a Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat betartani,
- részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában,
- a Társulás határozatainak végrehajtani,
- a Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás nyújtására
- valamint befizetési kötelezettségei teljesítésére.

VII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA

1. A Társulás költségvetése

A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.

A Társulási Tanács állapítja meg a Társulás éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az általuk képviselt település lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

Az egyes feladatok ellátásainak költségeihez való hozzájárulás arányát eltérően is megállapíthatják a mindenkori éves költségvetési határozat elfogadásakor, az abban meghatározottak szerint.

A működés és a feladat-ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulási Tanács állapítja meg költségvetési évenként.

A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként négy részletben történik, amelyet a Tagok minden negyedév utolsó napjáig kötelesek teljesíteni.

A befizetés átutalással történik a Társulás költségvetési elszámolási számlájára.

2. A Tagönkormányzat által vállalt pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére irányadó eljárás

A társult települési önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettség határidejétől számított 15 nap eredménytelen elteltével a Társulási Tanács Elnöke jogosult fizetési felszólítást eljuttatni a kötelezettséget nem teljesítő településnek legalább a kézhezvételtől számított 15 napos határidő tűzésével.

A határidő eredménytelen eltelte esetén a Társulási Tanács a kötelezettséget nem teljesítő települési önkormányzat egyedi kérelmére fizetési halasztást engedélyezhet, legfeljebb a tárgyév november 30. napjáig.

A fizetési halasztásban szereplő határidő eredménytelensége esetén haladéktalanul azonnali beszedési megbízás (inkasszó) iránt kell intézkedni a kötelezettséget nem teljesítő település költségvetési elszámolási számlájára.

A Társulás Tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát megküldik a Társulási Tanács részére.

3. A Társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.

A Társulási Tanács munkájáról a Társulás Tagjai minden évben egy alkalommal írásban számolnak be a Képviselő-testületeknek.

VIII. A TÁRSULÁS VAGYONI VISZONYAI

1. A Társulás vagyonának köre:

a) a feladatellátáshoz a társult Tag által átadott vagyon,
b) más forrásból átvett vagyon,
c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi, (saját vagyon)
d) pályázati úton megszerzett vagyon,
e) egyéb.

A Társulás vagyonának részét képezi a Társulás Tagjai által bevitt vagyon, valamint a Társulás döntésével szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.

A Társulás vagyonát naprakészen nyilván kell tartani és a naptári év fordulójával leltározni kell.

2. Elszámolás rendje:

A Társulás Tagjai a kilépéskor és a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.

A Társulásból való kiválás, kizárás esetén a Társulás Tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.

A.) A közös vagyon kiadásának rendje

A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a Társulás azon Tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy Társulási Tag részére történő kiadását a Társulási Megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált Tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.

B.) A visszafizetés rendje

A Társulás megszűnéssel és a Társulásból történő kiválással összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítésére az alábbi szabályok vonatkoznak.

Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történő ellátása megszűnik – kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre –, úgy a támogatást, kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésnek, továbbá a társulási hozzájárulást a Társulás Tagjainak.
A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.

A feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve ha

a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy

b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései az irányadók.

A jelen Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával válik hatályossá és határozatlan időre szól.

Amennyiben a Tagönkormányzat képviselő-testülete nem a megválasztott tisztségviselőt delegálja a Társulási tanácsba, a soros ülésen meg kell választani jelen megállapodásban foglaltak szerint az új tisztségviselőt.

A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel.

A jogvita eldöntésére a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki.

M a k ó, 2026.....

A Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a **Társulási Megállapodást aláírásával látta el:**

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

	Polgármester	Jegyző/közös hivatal jegyzője/aljegyző
Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete	Nagy Szabolcs	dr. Bodnár Gréta jegyző
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete	Szekeres Ferenc	dr. Szénási Hanna jegyző
Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete	Csjernyik Zoltán	dr. Misurda Éva Noémi jegyző
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete	Kovács Gábor	Besenyi Ildikó jegyző
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Jani János	Papdiné Megyeri Csilla jegyző
Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Hajnal Gábor	Rákóczi Edit jegyző
Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	Verebes Anita Ágota	dr. Bodnár Gréta jegyző
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete	Szirbik Imre	dr. Gácsi Zoltán jegyző
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Boros Zsolt Mihály	Papdiné Megyeri Csilla jegyző
Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete	Galgóczkiné Krobák Mária Anna	Besenyi Ildikó jegyző

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Farkas János	dr. Bodnár Gréta jegyző
Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete	Farkas Éva Erzsébet	dr. Bodnár Gréta jegyző
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Drimba Tibor	Dr. Dóka Tímea jegyző
Nagyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Lőrincz Tibor	dr. Misurda Éva Noémi jegyző
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete	Bárdos- Kolozsvári Rozália	dr. Bodnár Gréta jegyző
Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Simonné Sinkó Erika	Rákóczi Edit jegyző
Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	Kiss Tamás József	dr. Misurda Éva Noémi jegyző

Z á r a d é k:

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:	Jóváhagyó határozat száma:
Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete	
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete	
Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete	
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete	
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete	
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete	
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Nagyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete	
Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Pitvaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	

1. sz. melléklet a Társulási Megállapodáshoz

Települési önkormányzatok megnevezése, székhelye	Lakosságszám (fő) 2025. január 1. napján
Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1.	475
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6931 Apátfalva, Templom utca 69.	3036
Csanádalberti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6915 Csanádalberti, Fő út 30.	447
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.	2730
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53.	669
Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6922 Földeák, Szent László tér 1.	3058
Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38.	619
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.	3821
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6773 Klárafalva, Kossuth utca 171.	498
Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6912 Kövegy, Kossuth utca 29.	333
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6900 Makó, Széchenyi tér 22.	22 513
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.	1369
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6921 Maroslele, Szabadság tér 1.	2177
Nagyér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6917 Nagyér, Szabadság utca 33.	492
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6933 Nagylak, Petőfi u. 14.	429
Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs. E. utca 2.	474
Pitvaros Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos utca 30.	1316

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés

2026. május 28.

Tárgy:	**Magyarcsanád Községi Önkormányzatának hozzájárulása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett népkonyha szolgáltatás létesítéséhez**
Előterjesztő:	Farkas János, polgármester
Ügyiratszám:	Mcs/145-51/2026.
Melléklet:	Megkeresés
Készítette:	Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

A döntéshozatal módja:	**egyszerű** / minősített **többség**
Véleményezésre megküldve:	Szociális Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	..... dr. Bodnár Gréta jegyző
A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:	..... Farkas János polgármester

Magyarcsanád Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ikt.sz: Mcs/145-51/2026.

Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzatának hozzájárulása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett népkonyha szolgáltatás létesítéséhez
Melléklet: Megkeresés

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Maghyarcsanád

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának (székhely: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.) régióvezetője dr. Jeney Gábor és regionális ügyvezetője dr. Rigó Orsolya Izabella megkeresték Magyarcsanád Községi Önkormányzatát és kérték a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 134/G. § (5) bekezdése alapján Magyarcsanád Községi Önkormányzatának hozzájárulását a Makó járás közigazgatási területén nyújtandó népkonyha szolgáltatásuk működtetéséhez.

A kérelmükhöz csatolták a BM/961-11/2026. számú dr. Zsilinszky László szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalását, amelyben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.) mint Fenntartó engedélyes esetében hozzájárult a 6726 Szeged, Alsókikötő sor 13. szám alatti (ágazati azonosító: S0248800) étkeztetés-népkonyha szolgáltatás létesítéséhez, amelyet 30 fő részére, területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás útján kívánnak megvalósítani. A létesítendő népkonyha ellátási területe a Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Kisteleki járások közigazgatási területe. A Szoctv. 134/G. § (5) bekezdése szerint a 2019. január 1-jét követően indított, népkonyha-szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a bejegyzés feltétele az ellátási terület szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat hozzájárulása.

Magyarcsanád Községi Önkormányzatának hozzájárulása a fenti ellátás vonatkozásában finanszírozási kötelezettséggel nem jár, a kérelem és annak melléklete az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek érdekében kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/G. § (5) bekezdése alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.), mint Fenntartó engedélyes által a 6726 Szeged, Alsókikötő sor 13. szám alatti (ágazati azonosító: S0248800) étkeztetés-népkonyha szolgáltatás létesítéséhez és a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez hozzájárul.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Magyarcsanád Község Polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarcsanádi Kirendeltsége
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió (székhely: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.) régióvezetője dr. Jeney Gábor és regionális ügyvezetője dr. Rigó Orsolya Izabella – elektronikus úton
- Irattár

Magyarcsanád, 2026. május 22.

Farkas János
polgármester

ECK

Makói Közös Önkormányzati Hivatal
Magyarcsanádi Kirendeltsége 1.
Makó, 2026 MÁJ 07. hó nap
MCS/2221-3/2026 szám
mell.
Ügyint. oszt.: Előadó: R.R. Előszám:

3422 RR

Elektronikusan aláírta:
Dr. Rigó Orsolya Izabella

Érk. időpontja: 2026. 05. 06.
Érk. sorszáma: 1613/2026
Átvevő:

e-Papír gépi interface

Küldő

CÉGNÉV: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

HIVATKOZÁSI SZÁM:

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓSZÁMA: 19025702-2-44

AZONOSÍTÓ SZÁM: EPAPIR-JS_0000_471_68132_20260506_135156

DÁTUM: 2026.05.06

Címzett

HIVATAL NÉV MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÁRGY: Hozzájárulási kérelem - Magyarcsanád

Magyarcsanád Községi Önkormányzata

Tisztelt Cím!

Alulírott dr. Rigó Orsolya Izabella mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régiójának regionális ügyvezetője mellékelten továbbítom kérésünket.
Kérem tisztelettel a kérelem mielőbbi ügyintézését az engedélyeztetési eljárás mielőbbi befejezése érdekében.

Tisztelettel:
Dr. Rigó Orsolya Izabella
Regionális ügyvezető
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió

Űrlaphoz csatolt mellékletek

Mellékletek száma: 2

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
Hozzájárulási_kérelem_Magyarcsanád.pdf	100 KB	KRX/OCD/Payload/ID-2	24baa39493a08a9dcb746c5dba86b5f3628339c86141bc1adbaaa46f95e983c4
1._mell_Szeged_befogadás_2026_+2x30.pdf	700 KB	KRX/OCD/Payload/ID-3	220893e0feb22ad01c3936c8ea8886877f0cbf551f8b2fe5c55a91eb59466928

K/1290/75/2026

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Magyarcsanád Község Önkormányzata

Farkas János
Polgármester
részére

Tárgy: Hozzájárulás kérése népkonyha szolgáltatás bejegyzése iránt

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Dr. Jeney Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának régióvezetője, valamint dr. Rigó Orsolya Izabella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) regionális ügyvezetője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/G. § (5) bekezdése alapján **kérelmezem Magyarcsanád Község Önkormányzatának hozzájárulását a Makói járás közigazgatási területén nyújtandó népkonyha szolgáltatás működtetéséhez.**

A BM/961-11/2026. iktatószámú előzetes szakhatósági állásfoglalásban Dr. Zsilinszky László szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár hozzájárult a 6726 Szeged, Alsókikötő sor 13. szám alatti (ágazati azonosító: S0248800) engedélyesénél nyújtani kívánt étkeztetés - népkonyha szolgáltatás 30 ellátotti létszámmal történő létesítése esetében a szociális szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz.

A hivatkozott törvényhely szerint a 2019. január 1-jét követően indított, népkonyha-szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a bejegyzés feltétele az ellátási terület szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat hozzájárulása.

A fentiekre tekintettel kérem szíves közreműködését Magyarcsanád Község Önkormányzat döntésének meghozatalában.

Kecskemét, 2026. április 30.

A fenntartó képviseletében:

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET

Dr. Jeney Gábor
Régióvezető
MMSZ Dél-alföldi Régió

dr. Rigó Orsolya Izabella
Regionális ügyvezető
MMSZ Dél-alföldi Régió

maltai.hu
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió
Cím: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Tel.: +36 76 506-124
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201416

MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT

Mellékletek:

1. számú melléklet: Előzetes szakhatósági állásfoglalás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió
Cím: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Tel.: +36 76 506-124
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201416

ADÓHATÓSÁGI ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2026.03.24 11:57
Dr. Zsilinszky László [SK]
Iktatószám: BM/961-11/2026.

BM/961-11/2026.

BELÜGYMINISZTÉRIUM
DR. ZSILINSZKY LÁSZLÓ
szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár

Tárgy: előzetes szakhatósági állásfoglalás a finanszírozási rendszerbe történő befogadás szakkérdésében
Hiv. szám: K/3500/192/2025.
Ügyintéző: Helmle Péterné dr.
Tel. szám: +36 (1) 896 0347

ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: Hatóság) jogkörében eljárva a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület** (1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 58-60.; a továbbiakban: Fenntartó) **6726 Szeged, Alsókikötő sor 13.** szám alatti (ágazati azonosító: S0248800) engedélyesénél nyújtani kívánt **hajléktalan személyek nappali ellátása** szolgáltatás **30 férőhelyszámmal** és **étkeztetés - népkonyha** szolgáltatás **30 ellátotti létszámmal** történő **létesítése** esetében a szociális szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz, mint szakhatóság

hozzájárulok,

az alábbiak szerint:

befogadott engedélyes adatai:	6726 Szeged, Alsókikötő sor 13. szám alatti (ágazati azonosító: S0248800) engedélyes
befogadott szolgáltatás:	hajléktalan személyek nappali ellátása
befogadott férőhelyszám:	30 férőhelyszám
ellátási terület:	Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Makói és

Kisteleki járások közigazgatási területe

befogadott szolgáltatás:	étkeztetés - népkonyha
befogadott ellátotti létszám:	30 ellátotti létszám
ellátási terület:	Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Kisteleki járások közigazgatási területe

Szakhatósági állásfoglalásom a működést engedélyező hatóság eljárását befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (6) bekezdése alapján a befogadás során kiadott előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadásának időpontjától számított két évig csatolható be az engedélyes bejegyzése és az adatmódosítás iránti kérelemhez.

INDOKOLÁS

A Fenntartó a rendelkező részben foglaltak szerint, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. § (2f) bekezdésére hivatkozással a 2025. október 6. napján közzétett miniszteri közlemény alapján egyedi miniszteri döntésre irányuló kérelmet nyújtott be, melyben az általa nyújtani kívánt szolgáltatások - szociális szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő - befogadását kérte.

Az egyedi befogadási eljárásban a Hatóság az előzetes szakhatósági állásfoglalását az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése alapján adhatja ki.

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint:

„58/A. § (2f) A szociálpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével. Indokolt eset különösen a megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek ellátásának biztosítása. [...].”

Hivatkozással az Szt. 58/A. § (2f) bekezdésében foglaltakra, a szakmai és költségvetési szempontokat mérlegelve a finanszírozási rendszerbe történő befogadás indokolt. A befogadáshoz az államháztartásért felelős miniszter egyetértését adta.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiállítása során figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § - ában foglalt rendelkezéseket.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapszik.

A Hatóság hatáskörét, illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15./9-10. pontja állapítja meg.

A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás alapján
a szociálpolitikáért felelős miniszter nevében eljárva:

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint.

dr. Zsilinszky László
helyettes államtitkár

Készült: 1 példány/3 oldal
A szakhatósági állásfoglalást kapja: Fenntartó
Melléklet: -

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés

2026. május 28.

Tárgy:	**A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő:	Farkas János, polgármester
Ügyiratszám:	Mcs/145-52/2026.
Melléklet:	Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, indokolás
Készítette:	Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

A döntéshozatal módja: egyszerű / **<u>minősített</u> többség**

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:

.....
Farkas János
polgármester

Magyarcsanád Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ikt.sz.: Mcs/145-52 /2026.

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, indokolás

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarcsanád

Tisztelt Képviselő-testület!

A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a talajterhelési díj fizetési kötelezettséget, díjkedvezményeket, mentességeket.

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg. Magyarcsanád vonatkozásában a díj mértéke - a területérzékenységi szorzót is figyelembe véve - 1.800,- forint/m^3. Fizetésre az a kibocsátó kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

Az önkormányzat a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával él a törvény által biztosított lehetőséggel és a díjkedvezmények, mentességek eseteit önkormányzati rendeletében szabályozza.

A szolgáltató, Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. tájékoztatása szerint a településen 180 olyan ingatlan található, ahol elérhető a közcsatornára való rákötés, de az 2025 előtt nem valósult meg. 2025. évben összesen közülük 5 ingatlanon történt meg a rákötés, 76 ingatlan esetében pedig nincs vízfogyasztás. A többi ingatlantulajdonos a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanya. A talajterhelési díj fizetésének alapja az előző évi vízfogyasztáshoz igazodik.

A talajterhelési díj megfizetése jelentősen megterheli, megterhelné a magyarcsanádi lakosok pénztárcáját, sok esetben a szennyvízhálózatra való rákötés is azért marad el, mert annak költségét nem tudják megfizetni. A talajterhelési díj kivetésével és annak meg nem fizetésével pedig nemcsak a lakosok terhe, de az önkormányzat kintlévősége is jelentősen növekszik.

A családok védelmében javasoljuk a Rendelet kiegészítését egy újabb átmeneti rendelkezéssel, mely szerint *„2026. január 1. napjától 2026. évben mentesül a 2025. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2025. december 31. napjáig nem köt rá.”*

A fentieket figyelembe véve ezzel az intézkedéssel 99 háztartást, mintegy 11.611.800.- Ft talajterhelési díj fizetése alól mentesít 2026. évben Magyarcsanád önkormányzata.

Kérem a fenti indokok alapján a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Magyarcsanád, 2026. május 22.

Farkas János
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

„A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú rendelettervezethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a lakosság terhei mérséklődnek.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség esetei csökkentik a lakosság terheit, ezzel együtt az önkormányzat bevételét is.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet az adminisztratív terheket csökkenti.

VII. megalkotásának szükségessége: az önkormányzat a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával él a törvény által biztosított lehetőséggel, a díjkedvezmények és mentességek eseteit önkormányzati rendeletében szabályozza.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a lakosság terhei és az önkormányzat kintlévőségei növekednek

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítása ezen feltételeket nem igényli, többletköltség nem merül fel.

Magyarcsanád, 2026. május 22.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (V. ...) önkormányzati rendeletének indokolása

talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a talajterhelési díj fizetési kötelezettséget, díjkedvezményeket, mentességeket. A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg. Magyarcsanádon a díj mértéke - a területérzékenységi szorzót is figyelembe véve - 1.800.- forint/m^3. Fizetésre az a kibocsátó kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Az önkormányzat a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával él a törvény által biztosított lehetőséggel és a díjkedvezmények, mentességek eseteit önkormányzati rendeletében szabályozza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával él a törvény által biztosított lehetőséggel és mentességet állapít meg 2026. évben a 2025. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól annak a fizetésre egyébként kötelezettnek, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2025. december 31. napjáig nem köt rá.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését határozza meg.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (V. ...) önkormányzati rendelete
talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet terhelésének csökkentése érdekében, de figyelembe véve a háztartások teherbíró képességét

[2] a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A talajterhelési díjról szóló 30/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. §

(1) 2025. január 1. napjától 2025. évben mentesül a 2024. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2024. december 31. napjáig nem köt rá.

(2) 2026. január 1. napjától 2026. évben mentesül a 2025. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2025. december 31. napjáig nem köt rá."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas János sk.
polgármester

dr. Bodnár Gréta sk.
jegyző

Záradék:
A képviselő-testület a rendeletet 2026. május ....-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2026. május ....-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Magyarcsanád, 2026. május...

dr. Bodnár Gréta sk.
jegyző

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés

2026. május 28.

Tárgy:	**Tulajdonosi hozzájárulás adása a Magyarcsanád 2Connect FTTH hálózat építéséhez**
Előterjesztő:	Farkas János, polgármester
Ügyiratszám:	Mcs/145-54/2026.
Melléklet:	Tervdokumentáció
Készítette:	Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport ..... Répa Renáta igazgatási ügyintéző
A döntéshozatal módja:	**egyszerű** / minősített **többség**
Véleményezésre megküldve:	-
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	..... dr. Bodnár Gréta jegyző
A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:	..... Farkas János polgármester

Magyarcsanád Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ikt.sz: Mcs/145-54/2026.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás adása a Magyarcsanád FTTH hálózat építéséhez
Melléklet: Tervdokumentáció

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarcsanád

Tisztelt Képviselő-testület!

A CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad utca 5.) tervezői iroda a 2Connect Kft. megbízásából végzi Magyarcsanád FTTH (fiber to he home) hálózat építés tervezés-engedélyeztetési munkáit. A nagysebességű hálózat a tervek szerint kiváltja a meglévő rézkábeles hálózatot, melynek eredményeképpen minden települési lakos, illetve ott működő vállalkozás, intézmény számára elérhetők lesznek a korszerű, nagysebességű távközlési szolgáltatások (Gigabit Internet, TV, Telefon). Az új optikai hálózat üzembe helyezése után a régi rézkábelek bontásra kerülnek.

2025. szeptember 11. napján az Mcs/1216-2/2025. iktatószámmal a Magyarcsanádon tervezett FTTH hálózat építéséhez az előzetes hozzájárulás adása megtörtént azzal a kikötéssel, hogy az új oszlopsoron kialakított léges nyomvonalszakaszokat minimalizálni kell.

2026. május 11. napján, Kocsis László, a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. meghatalmazott tervezője megküldte a CC-2025/MAGYCS-L-01 tervszámú, engedélyeztetési tervet és a műszaki leírást, és kérik, hogy a tárgyi munkához tulajdonosi hozzájárulását az önkormányzat adja ki és küldje meg részükre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a következő határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében eljárva **tulajdonosi hozzájárulását adja a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. (Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., cégjegyzékszám: 01-09-430652, képviseli: Farkas Andor) részére a Magyarcsanádon kivitelezésre kerülő FTTH hálózat építéséhez**, a kérelemhez mellékelt CC-2025/MAGYCS-L-01 számú engedélyezési terv alapján. Az érintett közterületeken végzett munkavégzés során esetlegesen szükséges burkolatbontás, földmunka, vagy bármely más tevékenység esetén teljes, legalább a jelenlegi állapotnak megfelelő helyreállítás szükséges.

2. A kiépítéssel kapcsolatos szakhatósági, illetőleg egyéb szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésére a kérelmező köteles.

3. A közterület használata esetén a használattal érintett területet és közvetlen környezetét a használó köteles folyamatosan tisztántartani és takarítani. Ha ezen kötelezettségének engedélyes nem tesz eleget, vagy a használó a tisztántartást, takarítást nem végzi el, úgy a Magyarcsanád Községi Önkormányzat az engedélyes terhére megrendeli és elvégezteti ezen munkákat.

4. Magyarcsanád Községi Önkormányzat egyéb kikötései
   a) Az egyéb szakhatósági nyilatkozatban foglaltakat mindenben be kell tartani.
   b) Magántulajdont érintő közterületen végzett munkálatok esetén a tulajdonos előzetes hozzájárulása szükséges.
   c) A területen bekövetkező esetleges károkozásért teljes körű felelősség terheli az engedélyest.
   d) A bontással érintett ingatlanokra a bejárást a tulajdonossal egyeztetett időpontban naponként biztosítani kell.
   e) A közterület helyreállítása után az út és járda, valamint a zöldterület letakarításáról engedélyt kérő köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Erről értesítést kap:
- Magyarcsanád Község Polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarcsanádi Kirendeltség
- kocsis.laszlo@commcad.com
- Irattár

Magyarcsanád, 2026. május 22.

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2.

Farkas János
polgármester

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ☎ +36 62/520-630

www.magyarcsanad.hu polgarmester@magyarcsanad.hu KRID: 55308315

Iktatószám: Mcs/1216-2/2025
Hiv. szám: EPAPIR-20250814-
Ügyintéző: Répa Renáta

Tárgy: Előzetes hozzájárulás - Magyarcsanád község tervezett FTTH hálózat építése
Melléklet: -

CommCAD Kft.

Dunakeszi
Arad u. 5.
2120

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A D-Infrastruktúra Távközlési Kft. (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) megbízásából, azzal a kéréssel fordultak Magyarcsanád Község Önkormányzatához, hogy előzetes hozzájárulásunkat kérjék a megbízó hálózatkorszerűsítési projektje keretében, a Magyarcsanád község teljes belterületén tervezett vezeték kiváltásra. A benyújtott tervdokumentáció értelmében az új hálózat kialakítása elsősorban a már meglévő távközlési és elektromos oszlopsorok felhasználásával valósul meg és csak ott, ahol saját infrastruktúra nem található készül új földalatti hálózat(szakasz) ill. végső megoldásként új oszlopsor. A tervezett fejlesztés eredményeként az internet kapcsolat sebessége és a HDTV csatornák választéka ugrásszerűen megnő az előfizetői végpontokon az elhelyezett optikai szálaknak köszönhetően.

A tervdokumentáció és az ügyben tartott személyes egyeztetés alapján tájékoztatom, hogy Magyarcsanád Község Önkormányzata mindenekelőtt üdvözli a fejlesztést. A településkép védelméről szóló 22/2017 (XII.22.) önk. rendelet (továbbiakban: TKR) 22.§ (3) értelmében, ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új oszlopsor építése kerülendő, a műszaki megoldás lehetőleg ne rontsa az utcaképet.

A fentiek alapján – a benyújtott tervek szerinti - **hálózatkorszerűsítéshez előzetes hozzájárulásunkat megadjuk, azzal a kikötéssel, hogy az új oszlopsoron kialakított léges nyomvonalszakaszokat minimalizálni kell** (amely a benyújtott tervek szerint megvalósul), **továbbá** az újonnan kialakításra kerülő szakaszok (akár léges, akár aláépítmény) kivitelezését megelőzően, valamint a kivitelezés lezárását megelőzően helyszíni bejárás, egyeztetés lehetőségét kérjük az Önkormányzat munkatársaival.

Kérem hozzájárulásunk szíves tudomásulvételét.

Magyarcsanád, 2025. szeptember 11.

Tisztelettel:

Farkas János
polgármester

Azonosító:EPAPIR-20260511-4612

Küldő		**Dátum:**	2026.05.11
Viselt név:	KOCSIS LÁSZLÓ JÓZSEF	**Hivatkozási szám:**	Mcs/1219-2/2025
Születési név:	KOCSIS LÁSZLÓ JÓZSEF	**Azonosító:**	EPAPIR-20260511-4612
Anyja neve:	JUNI MÁRIA	**Témacsoport azonosító:**	EGYEB
Születési hely:	MISKOLC I	**Témacsoport neve:**	Egyéb
Születési idő:	1963.04.10	**Ügytípus azonosító:**	EGYEB_UGY
Nem természetes személy neve:	CommCAD Kft.	**Ügytípus neve:**	Egyéb
Nem természetes személy adószáma:	11589419		

Címzett

MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6932, Magyarcsanád
Templom tér 1

Tárgy:

Magyarcsanád 2Connect FTTH hálózat építés - közút (közterület) kezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérekem

Tisztelt Cím,

Társaságunk a 2Connact Tácközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. (a D-infrastruktúra Kft. jogutódja) megbízása alapján végzi tárgyi távközlési hálózat fejlesztés tervezés-engedélyeztetési munkáit. Megbízás csatolva. A hálózatfejlesztéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatásunkra fenti számon előzets hozzájárulást kaptunk. Időközben a részletes kiviteli tervek elkészültek, melynek dokumentumait csatolva megküldjük. Fentiek alapján a kérelem tárgya szerinti hozzájárulásokaz megküldeni szíveskedjenek.

Köszönettel,

Kocsis László tervező

06209290361

Mellékletek száma: 5

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
Meghatalmazas_CommCad_2Connect_tervezes_2026.pdf	2.2 MB	KRX/OCD/Payload/ID-2	D0464C878DDF00A81B75A287AEAACA77D45BA2AEC8AA4E8404C5CF0DBCC6C0AC
Magyarcsanad__Muszaki_leiras_Eng.pdf	670.9 kB	KRX/OCD/Payload/ID-3	0D91921840EA0E758E7B63084BF3210AECE699DA3AFDB862913CCB74F826316B
Magyarcsanad_FTTH_0417_EB_NYV_00_ATN.pdf	654.2 kB	KRX/OCD/Payload/ID-4	B9F8D9DB813D1F93F89E68C8B2463BE1B9EF07BCC78FAB5BA823D0F2BBECBE51
Magyarcsanad_FTTH_halozat_Nyomvonalrajzok.pdf	9.2 MB	KRX/OCD/Payload/ID-5	C261354C0474531BC99D60B5E96C3D445607437FA42EA2EBB234CFC4FDA5BEAE
doc0167772025091 6124616.pdf	497.8 kB	KRX/OCD/Payload/ID-6	0CC5F388CF25D4A466DFBBBEF75865DB073B1DC84DE386826624E1207216B463

Felhasználó dokumentumhoz rendelése

Igazolás

Ezt az elektronikus dokumentumot a felhasználó dokumentumhoz rendelése (FEDOR) szolgáltatás keretében az IdomSoft Zrt. – mint Szolgáltató – hitelesítette.

A FEDOR-ral hitelesített elektronikus dokumentum hiteles, de nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak.

A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján: https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR.

A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy **a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOCSIS LÁSZLÓ JÓZSEF felhasználótól származik.**

A felhasználó KAÜ-n keresztül történő azonosításának és a dokumentumhoz rendelésének időpontja: **2026.05.11. 10.44.55**

Az azonosított felhasználó adatai:

Születési név:	**KOCSIS LÁSZLÓ JÓZSEF**
Születési hely:	**MISKOLC I**
Születési dátum:	**1963.04.10.**
Anyja neve:	**JUNI MÁRIA**

A Szolgáltató a FEDOR-t a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 72/A. § - 72/B. § alapján nyújtja.

Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és az igazolásból áll. A Szolgáltató az igazolást a dokumentumba foglalt nyilatkozattal együtt minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített időbélyegzővel hitelesítette.

Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei

Telefon: Magyarországról: 1818 Külföldről: +36 1 550 1858

Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR E-mail: 1818@1818.hu

https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat

Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges

CommCAD
FIBER NETWORKS
OPTIKAI HÁLÓZATOK TERVEZÉSE

Készült: …. példányban
…. sz. példány

Tervező: Kocsis László
Címe: 2120 Dunakeszi, Arad u. 5.
Telefon: +36 20 929-0361
E-mail: kocsis.laszlo@commcad.com

Magyarcsanád

2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. FTTH hálózat építés - Apátfalva központtal

(kábelezés meglévő/ tervezett távközlési oszlopsoron; kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron; kábelbehúzás meglévő alépítménybe; tervezett alépítmény építés és kábelbehúzás)

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01

Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5.
Megbízó: 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.
Építtető: 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.

Felelős tervező:

Kocsis László
felelős tervező
Kamarai reg. sz: HI-V, HI-VN, SZÉM2 13-10846
Érv.: 2025.12.31

Budapest, 2026. január

TARTALOMJEGYZÉK

1 TERVEZŐI NYILATKOZAT 3
2 MŰSZAKI LEÍRÁS 6
2.1 Előzmények 6
2.2 Aktuális építésre vonatkozó tervezői utasítások 6
2.3 Tervezési feladat, határok, irányelvek 6
2.4 Hálózatépítési munkák, alkalmazható technológiák és műszaki paraméterek 6
2.5 Alépítmény építés 8
2.6 Légkábel építés 8
2.7 Béléscsövezés 8
2.8 Kábelbehúzás, védőcsőbe 9
2.9 Hálózatépítési munkák 9
2.10 Kábelszerelési munkák 9
2.11 Vízfolyás keresztezés 11
2.12 Közműkeresztezések 12
2.12.1 Gázvezeték keresztezése 12
2.12.2 Elektromos kábelek keresztezése 15
2.12.3 Vízellátási vezeték és szennyvízvezeték keresztezése és megközelítése 16
2.13 Útkeresztezések 16
2.13.1 Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek: 18
2.14 Minőségbiztosítási fejezet 20
3 KÜLÖNLEGES KIKÖTÉSEK 20
4 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 20
4.1 Bevezetés 20
4.2 Munkahelyre vonatkozó előírások 20
4.3 Veszélyes és ártalmas környezeti hatások 21
4.3.1 A megengedett érték feletti zajszint 21
4.3.2 Kémiai ártalmak 21
4.3.3 Fizikai ártalmak 21
4.3.4 Nem megfelelő légállapotok, gázvédelmi intézkedések 21
4.3.5 2Connect optikai vonalszakasz építése 22
5 TŰZVÉDELMI FEJEZET 23
6 TÁJVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJEZET 23
6.1 Környezetvédelmi tervfejezet 23
6.1.1 Munkaterület kialakítása: 23
6.1.2 Talajszennyeződés elleni védelem: 24
6.1.3 Hulladékok kezelése elhelyezése: 24
6.1.4 Növényzetek védelme: 24
6.1.5 A kulturális örökség védelme 24
7 JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK, RENDELETEK, UTASÍTÁSOK, EGYÉB ELŐÍRÁSOK, AJÁNLÁSOK 25
8 NYILVÁNTARTÁS 27
9 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELADATA, KÖTELESSÉGE 27
10 RAJZJEGYZÉK:

Átnézeti rajz	M 1:4000
Nyomvonalrajzok	M 1:500
Keresztszelvények	M 1:100

1 TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervező:	**CommCAD Kft.** 2120 Dunakeszi, Arad utca 5.
Felelős tervező:	**Kocsis László** 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. kocsis.laszlo@commcad.com
Névjegyzéki szám:	**HI-V, HI-VN, SZÉM2 13-10846** **2025.12.13.**
A beruházás megnevezése: **A terv fajtája:** **Tervszám:**	***MAGYARCSANÁD*** ***2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. FTTH hálózat építés*** ***ENGEDÉLYEZÉSI TERV*** Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Megbízó:	2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.
Építtető:	2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.

Alulírott, felelős tervező kijelentem, hogy jelen engedélyezési tervet a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. (továbbiakban**: 2Connect Kft.)** megbízásából készítettem el.

- A tervezett vezetékes hírközlési építményre vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció megfelel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 1. melléklet I. fejezet 1. pontja alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak.

- A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen
  - a helyi építési szabályzat, a településképi rendelet, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásaiban foglaltaknak, az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek;
  - a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak vagy legalább azokkal egyenértékű más műszaki megoldásnak;
  - a megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők munkáját összehangoltam.

- Az építmény elhelyezésénél a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendeletben és az EHT. 94.§ (2) bekezdésekben, valamint a 95. § (1) bekezdésben előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés esetén az elektronikus hírközlésről szóló törvény 94. § (4) bekezdése szerinti megállapodás létrejött, az állami tulajdonban álló ingatlan igénybevétele esetén a vagyonkezelő vagy annak hiányában a tulajdonosi joggyakorló szerv hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, és a közreműködők körét feltártam.

- A tervezett megoldás teljesíti az 2023. évi C. törvény a magyar építészetről az épített környezet alakításáról és védelméről 181. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeit.
- Tervezett tevékenységre az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet szerint az építtetőnek építési engedélyezési eljárást kell kezdeményeznie.

- A dokumentáció tartalmazza a munkavédelemről szóló törvény 18. § általános és 19. § létesítés követelményeiről szóló fejezetben foglaltakat, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseinek betartására történő felhívást, és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló SzCsM- EüM együttes rendelet figyelembevételével készült.

- A terv a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásai figyelembevételével készült, és a megfelelőségi igazolások rendelkezésre állnak.

- A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.

- Az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént, az eseti hatósági előírásokat, valamint az egyéb engedélyezők és szervezetek, illetve további érintettek jogszerű feltételeit, figyelembe vette.

- A tervezés során betartottuk, és a munkálatok során be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról előírásait.

- A terv a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény 13-as pont 16. § (3), (4) és (5) bekezdésének megfelelően állami alapadatok felhasználásával készült.

- A betervezett építési termékek megfelelősségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, tanúsítvánnyal nem rendelkező termékek nem építhetők be.

- A tervezett hálózat az elektromágneses kompatibilitás (EMC) előírásainak megfelelően került kialakításra.

- A tervtől való mindenfajta eltérés, csak a tervező, az engedélyezők és a megrendelő hozzájárulásával végezhető.

- A munkavégzés során a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről" irányadók.

- A tervezett optikai kábel építésben a Bányafelügyeleti Osztály az alábbi pontok tekintetében nem érintett.

  a) a terület nem felszínmozgás-veszélyes a https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/ térkép alapján

  b) és bányászati terület érintettsége tekintetében a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági övezetének érintettsége tekintetében az érintett üzemeltetői nyilatkozatok teljességgel rendelkezésre állnak, azok nem sérelmesek, nem merült fel vita,

  c) illetve a munkálatok nem járnak 500 m3 feletti ásványi nyersanyag kitermeléssel.

Budapest, 2026. január

.....
Kocsis László
felelős tervező
Kamarai reg. sz: HI-V, HI-VN, SZÉM2 13-10846
Érv.: 2025.12.31

2 MŰSZAKI LEÍRÁS

2.1 Előzmények

Tervezőirodánk a **2Connect Kft.** megbízásából végzi **Magyarcsanád FTTH** (fiber to he home) **hálózat** építés tervezés-engedélyeztetési munkáit.
A nagysebességű hálózat a tervek szerint kiváltja a meglévő rézkábeles hálózatot, melynek eredményeképpen minden települési lakos, illetve ott működő vállalkozás, intézmény számára elérhetők lesznek a korszerű, nagysebességű távközlési szolgáltatások (Gigabit Internet, TV, Telefon). Az új optikai hálózat üzembe helyezése után a régi rézkábelek bontásra kerülnek.

2.2 Aktuális építésre vonatkozó tervezői utasítások

- 2Connect Kft. FTTH hálózat tervezési irányelve v3
- 2Connect Kft. Helyközi hálózatok tervezési irányelve 1v1
- 2Connect Kft. alkalmazható anyagok
- a geodéziai felmérések adatai
- a szakhatóságok, üzemeltetők előírásai
- az érvényben lévő technológiai előírások, utasítások, műszaki feltételek

A tervben felhasznált meglévő és tervezett távközlési oszlopsor/védőcső tulajdonosa a 2CONNECT KFT., MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

2.3 Tervezési feladat, határok, irányelvek

A Megbízó által meghatározott tervezési terület magában foglalja a település teljes belterületén elhelyezkedő magán és közintézményi ingatlanok hálózattal történő lefedését, kiegészítve a jövőbeni szolgáltatás szempontjából releváns mezőgazdasági/ipari/kereskedelmi telephelyek, valamint életvitelszerűen használt külterületi lakóingatlanok és az Önkormányzattal lefolytatott személyes egyeztetés alkalmával meghatározott egyéb területek ellátásával. Figyelembe vettük a Megbízó által kért egyéb, pld. mobil bázisállomások optikai kábellel történő elérését is. A lefedő hálózat Apátfalva távközlési helységben elhelyezett OLT berendezéshez kapcsolódik, ahonnan meglévő alépítményes rendszerben kerül behúzásra a települést ellátó optikai kábel

2.4 Hálózatépítési munkák, alkalmazható technológiák és műszaki paraméterek

Az FTTH hálózatot a rendelkezésre álló fizikai infrastruktúra felhasználásával, annak minimális megváltoztatásával kell tervezni és megépíteni.
A tervezett hálózat 64-es osztásarányú, kétszintű osztású FTTH hálózat, ahol az elsődleges osztó 1:16-os, a másodlagos osztó pedig az ehhez tartozó 1:4-es. Az FTTH (Fiber To The Home) típusú elosztó hálózati rendszer a felhasználói végpontig kiépített optikai hálózatot jelent.
Az FTTH hálózatot a rendelkezésre álló fizikai infrastruktúra felhasználásával, annak minimális megváltoztatásával kell tervezni és megépíteni.
A meglévő, saját tulajdonú hálózat 6,5 méteres faoszlopokból, légkábelekből, az oszlopra szerelt kötődobozokból vagy búrákból épül fel. Az oszlopok távolsága 40-50 méter között változik. A

tervezett optikai hálózat a jelenlegi rezes hálózat fölé kerül, ami az új hálózat beüzemelése után lebontásra kerül.
A léges hálózatban - a rövid vég leágazások kivételével - minimálisan 24 szálas optikai kábelt kell használni.
Amennyiben a kivitelezés és üzemeltetés során szükséges, hogy a kötés a földön is szerelhető legyen, kábelvégeken 7,5-7,5 m tartalékot kell hagyni (pl. elágazásnál, elsődleges osztónál és teljes kötésnél). Ha az oszlopon történő szerelés megoldható, elegendő lehet 2-2 m tartalék biztosítása is (pl. átmenő kábel lékelése esetén). A kábeltartalékot tartaléktartón kell elhelyezni, amelyet a kötés körül kell elhelyezni.
A meglévő alépítményi szakaszokon, ahol tervezett optikai kábel kerül behúzásra, az M110 vagy M105-ös csőbe 2 db LPE32 védőcsövet kell elhelyezni.

Tervezett lefedő hálózat utca bontásban:

- **Ady Endre utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, kábelezés tervezett oszlopsoron, kábelbehúzás meglévő távközlési alépítménybe, tervezett távközlési oszlop elhelyezés
- **Állomás utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, kábelbehúzás meglévő távközlési alépítménybe, tervezett távközlési alépítmény elhelyezés
- **Árpád utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, kábelbehúzás meglévő távközlési alépítménybe
- **Bánát utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, tervezett távközlési alépítmény elhelyezés
- **Béke utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Budai Nagy Antal utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Búza sor:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Damjanich utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Dózsa György utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Fő utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, kábelezés tervezett oszlopsoron, kábelbehúzás meglévő távközlési alépítménybe, tervezett távközlési oszlop elhelyezés, tervezett távközlési megszakító elhelyezés
- **Jókai Mór utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, tervezett távközlési oszlop elhelyezés
- **József Attila utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Kenderföldi sor:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Kossuth utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Laktanya tér:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Maros utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Nicolae Balcescu utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Petőfi Sándor utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron

- **Szántó Kovács utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, tervezett távközlési alépítmény elhelyezés
- **Széchenyi István utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron, kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Szegedinác Péró utca:** kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron ,kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, tervezett távközlési alépítmény elhelyezés
- **Táncsics Mihály utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron
- **Termál utca:** kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron, tervezett távközlési alépítmény elhelyezés

2.5 Alépítmény építés

A nyomvonal tervezése során a tervezett megszakítók között új fektetésű 2LPE-T40 csöveket terveztünk főként burkolt területen (járdában).
Az útburkolatok, gépkocsibejárók alá KPE 110 kiegészítő védelem, valamint az összes közmű keresztezésnél (1-1m-es túlnyúlással) szintén KPE 110 kiegészítő védelem elhelyezése szükséges.
Az alépítmény építéssel kapcsolatos védőcsövek elhelyezését az építési helyszínrajzokon feltüntetett nyomvonalak tartalmazzák. A védőcsövek fektetési mélysége a vasúton kívüli területen 0,6m. A földmunkák során a kitermelt földet helyszínen kell tárolni, a visszatemetett munkaárkokat a szabvány szerint vissza kell tömöríteni. A keletkezett építési törmelék elszállításáról, az építés után az eredeti állapot helyreállításáról a kivitelezőnek gondoskodni kell.

2.6 Légkábel építés

Légkábel építésre a meglévő távközlési/elektromos, illetve helyenként új telepítésű oszlopokon kerül sor. Az alkalmazott kábelek 1x12, 2x12, 4x12 és 6x12 szálszerkezetben elérhetőek.
Az oszlopokon minden 10 fok alatti kábelvezetésnél kábelfüggesztő szerelvény, az ennél nagyobb törésszögű nyomvonal kialakításnál kábelfeszítő szerelvényt kell alkalmazni. Szintén kábelfeszítő szerelvényeket kell alkalmazni kábel keresztmetszet váltáskor kábel elágazásoknál, társasházi léges bekötéseknél.
Kötőszerelvényeket tartalmazó oszlopoknál a kábelszakaszokon 7,5-7,5 m tartalékot kell képezni a talajszinten történő kábelszerelési munkák biztosításához, 2-2 m tartalék szükséges az oszlopon történő szerelések esetén. A kötőszerelvények oszlopi rögzítéséhez PS-ECO tartó készletet kell alkalmazni.
Az oszlopfelvezetéseket - beton és faoszlopok esetén is - mindig KPE-40 csővel kell megvalósítani, 6m magasságig, eltartó szerelvénnyel felvezetve, az oszlop azonos oldalán.

2.7 Béléscsövezés

A meglévő alépítményekben a törzskábel elhelyezéséhez szükséges csőnyílásait a 2Connect Kft. nyilvántartási adatai alapján, valamint átjárhatósági vizsgálat alapján jelöltük ki. A hálózat kialakítása során az alépítmény nyomvonalakat felhasználhatónak tekintettük, ahol az átjárhatóság nem volt biztosított, ott az építés során az alépítmény javítására lesz szükség. A meglévő, tervezés során felhasznált csöveket 2 LPE32 csővel bélelni szükséges.

2.8 Kábelbehúzás, védőcsőbe

A kábelbehúzást a nyomáspróba után, befújásos technológiával, vagy hagyományos módon berudaló segítségével, az egyik üres fekete PE-T40 védőcsőben kell elvégezni a nyomvonalrajz, elvi rajz, aknafelvételi lapok, valamint a mindenkor érvényes, jóváhagyott, 2Connect Kft. technológiai utasítások szerint. A kábeleket a tervezett kötéspontok között megszakítás nélkül kell behúzni. A lékeléses kötéseknél is kötéstartalékokat el kell helyezni, de a kábeleket ezeken a pontokon nem szabad elvágni!
A törzsirány kialakítása során nagyobb csőnyílású keresztezéseknél, elágazó irányoknál kábeltartalékok kialakítását terveztük be az esetleges új igények kielégítésének megkönnyítésére. A tartalékok hossza aknákban és szekrényekben egyaránt 30 méter. A kábelbehúzásnál és kábelkihúzásnál mindig annyi embert kell biztosítani, hogy egy emberre 30 kg-nál több teher ne jusson. A kábeldobot a megfelelő helyre kell állítani, és a dobemelővel annyira kell felemelni, hogy akadálytalanul foroghasson. A dobemelők szilárd vízszintes talajon kell, hogy álljanak. A munkahelyi vezető a munka megkezdésére kapott utasítás után a munkát a helyszínen köteles biztonságos módon szervezni, irányítani, ellenőrizni és a munkafolyamathoz szükséges létszámot folyamatosan biztosítani. Gondoskodni kell a biztonságos munkavégzés lehetőségéről, védőfelszerelések biztosításáról.
Szerelési munkahely előkészítése
A munka során, amennyiben a saját és a közlekedésben résztvevők biztonsága megkívánja, jelzőtáblákat, lámpákat, korlátokat kell elhelyezni. Közúton vagy útpadkán végzendő munkák esetén az előírt földmunka és lassító táblákon kívül villogó terelőtáblákat kell alkalmazni, és a munkahelyet jól meg kell világítani. Közúton vagy útpadkán végzendő éjjeli munkák esetén a dolgozók fényvisszaverős közúti védőmellényt kötelesek viselni. A csúszásveszély elkerülése érdekében a munkavégzés során a sár és iszap úttestre kerülését el kell kerülni.

2.9 Hálózatépítési munkák

Áramszolgáltatói infrastruktúrán, a 0,4 kV-os elektromos hálózat alatt, a vonatkozó szabványok, illetve technológiai előírásai alapján létesül.
Az oszlopsoron elhelyezett Fve4x12L, Fve2x12L típusú fémmentes optikai kábel a nyomvonalrajzon jelölt helyeken optikai kötéslezáró szerelvényeken halad keresztül, melyből a hálózat üzembe helyezése után az előfizetői leágazások kialakíthatók.
Az előfizetői csatlakozó kábelek engedélye jelen tervnek nem része.
Az optikai kötődobozokat a kábeltartalék elhelyezésére is alkalmas, rozsdamentes fém szerelvénnyel kell rögzíteni az oszlopokon. Minden elágazó kötésnél és osztónál az osztóba bekötött optikai kábelből annyi tartalékot kell elhelyezni az osztó tartaléktartó elemén, ami lehetővé teszi a földön történő kötést (osztó felszerelési magasság + 3m). Az osztókon belül a szokásos kötési száltartalékot kell hagyni.

2.10 Kábelszerelési munkák

Erősáramú oszlopsoron távközlő vezeték a szakági tervező által készített, az áramszolgáltatók által elfogadott ún. irányelvek szerint alkalmazható.

A hírközlési berendezések létesítésénél az erősáramú villamos berendezésekre vonatkozó szabványok érvényesek (MSZ 2364, MSZ 151/3, MSZ 151/8.) A hírközlési vezetéket a 0,4 kV-os névleges feszültségű erősáramú szabadvezeték oszlopsorán a szabadvezeték alatt, lehetőség szerint a közvilágítással ellentétes oldalon kell létesíteni. A közös oszlopsoros hálózatot keresztezésnek kell tekinteni. A hírközlési berendezés csak a területi illetékes üzemeltető által jóváhagyott kiviteli terv birtokában és előírásai szerint létesülhet.
Hírközlési berendezés létesítésénél - optikai kábelek alkalmazásánál a kábelek típusát a területileg illetékes üzemeltetővel egyeztetni kell.
Az optikai kábeltartalék felszerelését a gyengeáramú rendszer vezetékéhez rögzítve, az oszloptól kellő távolságot tartva kell megoldani, vagy az oszloptól függetlenül, földre helyezett szekrényben, aknában lehet elhelyezni. Az önhordó légkábel tartósodronyának üzemi húzófeszültsége ne haladja meg a szakítószilárdság 25 %-át.
A hírközlési kábelek távolsága a csupasz erősáramú vezetéktől 0,9 m, szigetelt erősáramú vezeték esetén 0,6 m.
Ez a távolság csak akkor csökkenthető, maximum a védőtávolság értékéig, ha a vezetékek szabványos föld feletti magassága miatt az előírt érték nem tartható, és a területileg illetékes üzemeltető ezt a csökkentést engedélyezi (mert ezáltal második erősáramú rendszer kiépítése nem lehetséges).
Az MSZ 1585 sz. szabvány szerinti védőtávolságon belül (csupasz vezeték: 90 cm, szigetelt vezeték: 30 cm) csak indokolt esetben, karbantartást nem igénylő egyedi berendezés helyezhető el. Ilyen esetben a berendezésből fogyasztói leágazás nem indítható. Az ilyen módon elhelyezett berendezésen csak az erősáramú hálózat feszültségmentesítése után végezhető munka.
Az erősáramú oszlopokon a hírközlési vezetékek kifejtési, összekötési és előfizetők leágaztatására szolgáló szerelvényeit úgy kell elhelyezni, hogy az üzemeltető az utólag létesítendő gyengeáramú előfizetői vezetéket, a kifejtési dobozok kezelését, javítását és karbantartását veszélyes közelségen kívül feszültségmentesítés és szakfelügyelet jelenléte nélkül el tudja végezni. Ezért a csupasz kisfeszültségű szabadvezeték oszlopain a hírközlési kábel kifejtési helyeit (doboz, elosztó) a hálózat áramvezetőitől legalább 0,9 m, szigetelt kisfeszültségű szabadvezeték esetén 0,6 m távolságra kell elhelyezni.
A közös oszlopsoron épült hírközlési kábel legkisebb föld feletti magasságát az MSZ 151-8 számú szabvány határozza meg. Ez jelenleg utak felett 5,5 m, járművek ki- és bejárati helyein 4,5 m.
A hálózat létesítésnél egyeztetni kell a közút kezelőjével (pl. Magyar Közút Nzrt.) is, aki ennél nagyobb magasságot is előírhat (6,5 m).
Amennyiben a vezeték (0,4 kV-os és hírközlési) közötti távolság, valamint a föld feletti magasság nem tartható, úgy oszlopcsere vagy előfizetői csatlakozó oszlop beépítése szükséges.
A távközlési és jelátviteli kábelek szerelvényeinek faoszlopra történő felszerelését az oszlop megfúrása nélkül kell elvégezni (bilincs szerkezettel), a betonoszlopoknál az egész oszlopot átfogó rögzítő szerkezetet kell alkalmazni. A kisfeszültségű hálózat oszlopához csatlakozó hírközlési földkábel esetén az oszlop betonalapját megvésni tilos. ***Földkábellel történő fel- és lecsatlakozási pont lehetőleg feszítőoszlopon legyen, eltartó szerelvénnyel rögzített KPE 40-es védőcső alkalmazásával.***
Amennyiben tartóoszlopra történik a csatlakozás, gondoskodni kell mindkét irányban az azonos feszítőerő biztosításáról. Oszloptranszformátor állomás tartószerkezetére hírközlési vezeték és tartó, feszítő szerkezet nem szerelhető fel.
Az oszlopon valamennyi fémszerkezetet egyenpotenciálra kell hozni. Erre a célra alkalmazott /EPH/ vezető 25 mm2 keresztmetszetű ASC vezeték legyen.

A transzformátorkörzetek végoszlopainál, ha a hírközlési vezeték az egyik transzformátorkörzetből egy másik transzformátorkörzetbe csatlakozik, a trf. körzetek végoszlopai között a nullavezetőt össze kell kötni.
Csupasz vezetőjű kisfeszültségű hálózattal közös oszlopsor 20 kV-os hálózaton nem megengedett! Kisfeszültségű hálózatot nem tartalmazó 20 kV-os hálózat oszlopára csak 50 mm2 keresztmetszetű AASC tartósodronyra erősítve szabad a fémet tartalmazó gyengeáramú vezetők közül a felsőt felerősíteni.
A kábelt a legalsó, feszültség alatt lévő elemtől 2m-re, az erősáramú vezeték alatt kell elhelyezni. A kábel transzformátor állomással egybeépített oszlopra nem szerelhető fel. Leágazó oszlopokon az optikai kábel tartószerkezetét a leágazással ellentétes oldalra kell felszerelni.
Oszlopkapcsolót tartalmazó 20 kV-os fejszerkezet oszlopán gyengeáramú berendezés nem helyezhető él és erről az oszlopról leágazás sem indítható. Amennyiben az oszlopon egy gyengeáramú rendszer már ki van építve, akkor a második rendszert a meglévő alá kel felszerelni.
A hírközlési nyomvonalas hálózat létesítésénél az MSZ 151/1 és 1585 sz. szabvány előírásait be kell tartani!
Az oszlop mászhatóságának biztosítása érdekében az előfizetői leágazásokat úgy kell elhelyezni, hogy legalább egyszer 90-os szögtartományt szabadon kell hagyni. Beton oszlopnál ez az áttört gerincű részre értendő.
A hírközlési berendezések fém szerelvényei rozsdamentes vagy tüzihorganyzott kivitelűek legyenek.
Ha egynél több vezeték van egy tartószerkezetre felfüggesztve, akkor, ha műszakilag lehetséges, egy kábelbe kell összevonni, ha nem lehetséges, akkor a vezetékeket kötegeléssel össze kell fogni.
Az oszlopon csak a nyomvonalas hírközlési berendezéshez technológiailag szorosan hozzátartozó egyedi berendezéseket lehet elhelyezni. ezeket a berendezéseket a hírközlési vezetékek alatt kell elhelyezni, úgy, hogy az oszlop mászhatóságát ne akadályozzák. Az ilyen berendezések mérete nem lehet nagyobb, mint 42x30x15 cm. Az erősáramú betáplálással rendelkező berendezések csatlakoztatását kettős szigetelésű, UV és időjárásálló vezetékkel, védőcsőben kell megépíteni.
A fentiektől eltérő anyagok, berendezések vagy új technológia bevezetését az elektromos szolgáltató illetékes szervezeti egységével előzetesen egyeztetni szükséges.

2.11 Vízfolyás keresztezés

A tervezett optikai kábel meglévő távközlési alépítménybe történő kábelbehúzással érinti a Magyar Állam tulajdonában, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Magyarcsanád hrsz. 264. sz. kivett csatorna szomszédos ingatlanát. A meglévő távközlési alépítmény a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területén helyezkedik el. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén építés nem történik.

2.12 Közműkeresztezések

A tervezett létesítmény meglévő közműnyomvonalakat keresztez, illetve megközelít. A meglévő közműveket a szabványban előírtak szerint kell keresztezni **(8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről)**.
A helyszínrajzokon feltüntetett közműnyomvonalak az E-közmű rendszerből történt adatszolgáltatás alapján kerültek feltüntetésre. A megközelítésüknél és keresztezésüknél a tervegyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat be kell tartani. A szükséges szakfelügyeletet a kivitelező köteles megrendelni.

2.12.1 Gázvezeték keresztezése

Kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék-szállítóvezeték, valamint a földgáz-, egyéb gáz és gáztermék-elosztóvezeték (e pont alkalmazásában a továbbiakban: vezeték) keresztezése és megközelítése esetén a jogszabályban foglaltak, valamint az alábbi rendelkezések szerint kell eljárni:
Vezeték, valamint az elektronikus hírközlési építmény keresztezése esetében a keresztezés egyik szöge sem lehet 30 foknál kisebb, illetve 150 foknál nagyobb.
Vezeték felett vagy alatt, kivéve a keresztezés esetét, elektronikus hírközlési építmény nem helyezhető el. Az elektronikus hírközlési építmény a vezetéket lehetőség szerint felűről keresztezze. Amennyiben az elektronikus hírközlési építményt megközelítő vezeték aktív korrózióvédelemmel van ellátva, az elektronikus hírközlési építmény megfelelő védelméről gondoskodni kell.

A létesítés során be kell tartani továbbá a **203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról**-ban foglaltakat az alábbiak szerint:

37. § (1) A szénhidrogén- és a szén-dioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelme, azok zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítása céljából biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani. Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője a zavartalan üzemeltetés, ellenőrzés, karbantartás, javítás és üzemzavar-elhárítás céljából biztosítja az ingatlanra való bejutást.
(2) A biztonsági övezeten belül tilos
a) * - a 38. §-ban foglaltak és a bányászati létesítmény, valamint a szállító- és elosztóvezeték állagát, üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását nem akadályozó kerítés építése kivételével - az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése,
b) a tűzrakás vagy anyagok égetése,
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység,
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, valamint a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése és kiszórása,
e) a robbantási tevékenység és a szeizmikus mérés,
f) * a bányászati létesítmény, valamint a szállító- és elosztóvezeték állagát, üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását akadályozó anyagok elhelyezése,

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér és állattartó telep létesítése, valamint
h) szállítóvezeték, továbbá környezete védelme érdekében kijelölt biztonsági övezet esetén járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.
(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos
a) * a bányászati létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást akadályozó növény ültetése,
b) * a bányászati létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást akadályozó szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
e) a tereprendezés.
(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által véglegesen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.
(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és felújításhoz szükséges tevékenységek - beleértve az építési tevékenységet is - folytathatók, és az ehhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. Az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával más személy a biztonsági övezetben végezni kívánt tevékenységhez szükséges létesítményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezhet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, és eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. Ha a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója megsérti a tilalmakat vagy korlátozásokat, köteles az eredeti állapotot helyreállítani és a keletkezett kárt megtéríteni.
7) * A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja rendszeresen ellenőrzi, és azok megsértése esetén a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját határidő tűzésével felszólítja a jogsértő állapot megszüntetésére és az eredeti állapot helyreállítására.
Ha a határidő eredménytelenül telik el, az üzemeltető vagy megbízottja ezt haladéktalanul bejelenti a bányafelügyeletnek a szükséges hatósági intézkedések megtétele érdekében. Ha biztonsági okokból azonnali intézkedés megtétele szükséges, az üzemeltető vagy megbízottja közvetlenül intézkedhet a jogsértő állapot megszüntetése iránt, amit az ingatlan tulajdonosa, kezelőjét vagy használója tűrni köteles.
(7a) * A bányafelügyelet a biztonsági övezet megsértőjét határidő tűzésével kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére.
(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.
38. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e § alkalmazásában a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezhet vagy közelíthet meg.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez és megközelítéséhez azok üzemeltetőinek egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.
(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell
a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.
(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, vagy hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.
(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.
(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell
a) * a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, továbbá a (6) bekezdés szerinti tilalmak betartásáról,
b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,
c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és
d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
(8) * A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. Az üzemeltető a kijelölés megtörténtét írásban rögzíti, a kijelöléssel érintett keresztezett létesítmény beazonosítására alkalmas módon.
A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező viseli.
(9) Az üzemeltető köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, ha az üzemeltetésében álló szállító- vagy elosztóvezetéket a 37. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a (6) bekezdésben foglalt tilalmak megsértésével megrongálták.
(10) Az üzemeltető a (9) bekezdés szerinti bejelentést a rongálásról történő tudomásszerzést követő három munkanapon belül teszi meg. A bejelentés tartalmazza *
a) a rongálás helyszínét,
b) a rongálást elkövető azonosító adatait,
c) a kivitelező azonosító adatait, ha a rongálást a fővállalkozóval szerződéses viszonyban álló személy valósította meg,
d) a rongálás miatt bekövetkezett üzemzavar elhárításának időtartamát,
e) a rongálás miatt kiesett fogyasztók számát,
f) a (7) bekezdésben foglalt előírások betartására vonatkozó tájékoztatást és
g) a megrongált szállító- vagy elosztóvezeték rongálás helyszínén mért fektetési mélységére vonatkozó adatokat.

(11) A bejelentés a (10) bekezdésben foglalt adatokat tartalmazó, az üzemeltető által a rongálás helyszínén készített jegyzőkönyv megküldésével is teljesíthető. Az üzemeltető a rongálást elkövető nyilatkozatát is megküldi a bányafelügyeletnek, ha ilyen nyilatkozattételre sor került.
(12) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.
(13) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg
a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
b) az egészségre vagy a környezetre ártalmas.

2.12.2 Elektromos kábelek keresztezése

Elektromos kábelek keresztezésénél, illetve megközelítésénél be kell tartani a 2/2013. (I.22.) sz., a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről NGM rendeletben **foglaltakat az alábbiak szerint**:
Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően:

a. 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,
b. 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter,
c. a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed.

Az elektromos földkábelek nyomvonalán, illetve attól 120kV-on +-1,5m-re, 35kV-nál nem nagyobb feszültségen +-1,0m-re, a szabadvezeték-hálózat, valamint közvilágítás tartószerkezetétől-minden irányban- 3 m-re gépi földmunkavégzés nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség – alvállalkozó esetén is- a földmunkát végzőt terheli.
A keresztezéseket, megközelítéseket és védelmeket a 8/2012. (I. 26.) számú „az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről" szóló NMHH rendelet betartásával kell elvégezni.
Az elektromos földkábelek keresztezése esetén az érintett vezetéket 1-1 méter túlnyúlással PE-T110 védőcsőbe kerülnek elhelyezésre.
Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Több védőszerkezet esetében a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani.
Az esetleges elektromos földkábel érintettség esetén annak megközelítését az áramszolgáltató szakfelügyelete mellett kell meghatározni kutatógödör létesítésével. A Kivitelezési munka a kábelek biztonsági övezetét érintő területen 1-1 m csak kézzel, kizárólag szolgáltatói szakfelügyelet mellett végezhető. A hálózat oszlopaitól, vezetékeitől a szabványos védőtávolságot be kell tartani és azok állékonyságát meg kell óvni. Megközelítés és keresztezés esetén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet „a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről" szóló rendelet betartása kötelező.
Földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezetében a talajfelszínt, burkolatot megbontó vagy a talaj felszíne alá hatoló tevékenységeket csak a vezeték üzemben tartójának hozzájárulásával és a hozzájárulásban előírt feltételek teljesítése mellett szabad végezni.

Amennyiben a pontos nyomvonal a rendelkezésre álló dokumentációk alapján nem határozható meg, akkor a munkák megkezdése előtt kábelkutató műszerrel vagy kézi erővel lemélyített kutatóárokkal határozzák meg a földben elhelyezett vezeték helyét.

Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és a vezeték üzemben tartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell. A munkát folytatni csak a vezeték üzemben tartójának hozzájárulásával szabad.
A megközelítésüknél és keresztezésüknél a tervegyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat, valamint. az MSZ 7487/1, MSZ 7487/2 számú szabvány előírásait kötelező érvényűen be kell tartani.
A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak munkatársaink szakfelügyelete mellett végezhetők.

Villamos alállomások biztonsági övezetét a létesítmény kerítésétől, illetve a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10,0 m széles sávban biztosítani kell. A védőterület nem építhető be.
Föld feletti vezetésű villamosvezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áramvezetőtől vízszintesen mért biztonsági zóna sávját, annak függőleges vetületéig biztosítani kell.
Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a szélső áramvezetőtől:
- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 13,0-13,0 m,
- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 5,0-5,0 m
- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték belterületen: 2,5-2,5 m
- 0,4 kV-os kisfeszültségű vezeték: 1,0-1,0 m. Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a tengelytől:
- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 18,0-18,0 m,
- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 7,0-7,0 m

(A tartókarok szélessége a védőtávolságot befolyásolhatja.)
Földben elhelyezett nagyfeszültségű erősáramú kábel legkisebb védőtávolsága hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.

2.12.3 Vízellátási vezeték és szennyvízvezeték keresztezése és megközelítése

A **8/2012. (I. 26.) számú NMHH rendelet** alapján a vízellátási vezetéket és csatornát a föld alatti elektronikus hírközlési vezeték felülről és alulról egyaránt keresztezhet, a keresztezés szöge 30 foknál kisebb, illetve 150 foknál nagyobb nem lehet. Ivóvizet szállító vezeték és föld alatti elektronikus hírközlési vezeték között legalább 0,6 méter a függőleges távolság. Védőműtárgy nélküli föld alatti elektronikus hírközlési vezeték, valamint egyéb vízellátási vezeték és csatorna között legalább 0,4 méter a függőleges távolság, védőműtárgy alkalmazása esetén, ha az a keresztezési pontban mindkét irányban legalább 0,5 méterrel túlnyúlik, akkor a védőműtárgytól a függőleges távolság legfeljebb 0,2 méterre csökkenthető. A csatorna a védőműtárgy nélküli föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket legfeljebb 0,5 méter vízszintes távolságra, védőműtárgyban elhelyezett föld alatti elektronikus hírközlési vezeték védőműtárgyát legfeljebb 0,2 méter vízszintes távolságra közelítheti meg.

A keresztezést, megközelítést körültekintően, a ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelője által meghatározott utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

2.13 Útkeresztezések

A tervezett optikai kábel építés érinti a 43 sz. Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút, 4323 sz. Magyarcsanád állomáshoz vezető út szakaszait, az alábbiak szerint:

43 sz. Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút:

- 42+284 kmsz-től 44+467 kmsz-ig kábelbehúzás meglévő távközlési alépítménybe a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 42+284 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő távközlési alépítménybe történő kábelbehúzással
- 43+053 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+065 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+065 kmsz-től 43+865 kmsz-ig kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 43+111 kmsz-től 43+173 kmsz-ig tervezett alépítmény építés a szelvényezés szerinti jobb oldalon
- 43+168 kmsz-ben tervezett távközlési megszakító elhelyezés
- 43+218 kmsz-től 43+227 kmsz-ig tervezett alépítmény építés a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 43+257 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+404 kmsz-től 43+430 kmsz-ig tervezett alépítmény építés a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 43+478 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+560 kmsz-től 44+021 kmsz-ig kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron a szelvényezés szerinti jobb oldalon
- 43+635 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+732 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+865 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 43+865 kmsz-től 43+955 kmsz-ig kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 44+189 kmsz-től 44+555 kmsz-ig kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 44+189 kmsz-től 45+343 kmsz-ig kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron a szelvényezés szerinti jobb oldalon
- 44+189 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 44+338 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő távközlési oszlopok közötti kábelezéssel
- 44+467 kmsz-től 44+476 kmsz-ig tervezett alépítmény építés a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 44+476 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 44+555 kmsz-től 44+602 kmsz-ig kábelezés tervezett távközlési oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 44+602 kmsz-ben tervezett távközlési oszlop elhelyezés
- 44+627 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 44+786 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 44+789 kmsz-től 44+831 kmsz-ig kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 45+112 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel

44323 sz. Magyarcsanád állomáshoz vezető út:

- 0+021 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő távközlési alépítménybe történő kábelbehúzással

- 0+048 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő távközlési és elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 0+048 kmsz-től 0+251 kmsz-ig kábelezés meglévő távközlési oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 0+300 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel
- 0+300 kmsz-től 0+465 kmsz-ig kábelezés meglévő elektromos oszlopsoron a szelvényezés szerinti bal oldalon
- 0+465 kmsz-ben országos főút keresztezés meglévő elektromos oszlopok közötti kábelezéssel

2.13.1 *Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:*

1. A közúton, illetve közelében munkát végzők EN előírásoknak megfelelő láthatósági védőmellényt kötelesek viselni. A munkaterületet a napi munka befejezésekor, vagy a munka szüneteltetésekor olyan állapotban és közúti jelzésrendszer hatálya alatt szabad elhagyni, amely a kétirányú forgalom balesetveszély-mentes átvezetését a munkaterület mellett biztosítja. A munkaterület mellett szabadon maradó forgalmi sáv szélessége 2,75 m-nél kisebb nem lehet.
   Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
   A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon / továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani.
   Az országos közút keresztszelvényi elemein kívül (árkon kívül) tervezett munkák során a közúton a forgalom nem korlátozható, a munkagép/ek a KRESZ általános szabályai szerint közelíthetik meg a munkaterületet. Ez esetben a munkaterület kezdetétől számítva mindkét forgalmi irányból lakott területen kívül 250 m távolságra, lakott területen 150 m távolságra "Úton folyó munkák" jelzőtáblákat kell elhelyezni!

2. A kihelyezett forgalomtechnikai eszközök meglétéről, mindenkori láthatóságáról, valamint azok felborulás elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell.

3. A közúti jelzőtáblák elhelyezésénél és alkalmazásánál a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet előírásait be kell tartani.

4. Az igénybe vett útterületet / munkaterületet a 3/200 1. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában" (EFSZ), az e-UT 04.05.1 1 "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei", valamint az e-ÚT 04.05. 14 "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című útügyi műszaki utasításban foglaltak szerint kell kialakítani.

5. Az országos közút keresztszelvényi elemein kívül (árkon kívül) tervezett munkák során a közúton a forgalom nem korlátozható, a munkagép/ek a KRESZ általános szabályai szerint közelíthetik meg a munkaterületet. Ez esetben a munkaterület kezdetétől számítva mindkét forgalmi irányból lakott területen 100 m-re, lakott területen kívül 150 m távolságra "Úton folyó munkák" jelzőtáblákat kell elhelyezni.

A koronán végzett, vagy a koronára benyúló munkafolyamatok esetén az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozási rendet kell bevezetni: lakott területen belül - „Úton folyó munkák", „Útszűkület", valamint „Előzni tilos" - 1OOfm távolságra , „Sebességkorlátozás - 40km/h", szükség esetén: Egyéb veszély" és „Jelzőőr" kiegészítő jelzés-50fm távolságra; lakott területen kívül - Úton folyó munkák", „Útszűkület" és „Előzni Tilos" - 250fm távolságra, „Sebességkorlátozás - 60km/h" - l 50fm távolságra, „Sebességkorlátozás - 40km/h", szükség esetén: Egyéb veszély" és „Jelzőőr" kiegészítő jelzés-50fin távolságra! Az elhelyezendő táblák a kivitelezéssel érintett szakaszok után: „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége" - 20fm távolságra!

6. A vezeték átfeszítése során, jelzőőrös forgalomirányítás mellett a járműforgalom mindkét irányból 1 alkalommal maximum 5 percre leállítható.
   A tervezett jelzőőrös forgalomirányítást csak megfelelően kioktatott, szabványos védőmellénnyel és URH adó-vevő készülékkel ellátott személyek végezhetik!

7. A munkagépeket sárga villogó figyelmeztető jelzéssel kell ellátni, amelyet a munkavégzés alatt folyamatosan üzemeltetni kell, továbbá éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok esetén a járműveket a KRESZ szerint megfelelően ki kell világítani.

8. Az építési szakaszon a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig az engedélyes felelős a kialakított forgalmi rendért, az ott közlekedők élet- és vagyonbiztonságáért.

9. A közúti munkahelyek elkorlátozási tábláinak és eszközeinek kihelyezési, módosítási, eltávolítási időpontjáról a kivitelezőnek nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartó lapot az építési naplóhoz kell csatolni.

A közúton történő kiviteli munkák az illetékes megyei igazgatóságtól beszerzendő közútkezelői hozzájárulás alapján végezhetők. A közútkezelői hozzájárulásban előírt munkavégzési engedély hiányában az építési munka megkezdése tilos!

A tervezett optikai kábel behúzás önkormányzati tulajdonú utakat is érint. A keresztezéseket a helyszínrajzokon jelölt helyen, az MSZ 7487/2 -80 előírások betartásával terveztük (meglévő védőcsőbe, építési munka a tervben nem történik). A kivitelezőnek gondoskodnia kell a munka kezdés bejelentéséről, valamint az esetleges forgalomkorlátozáshoz szükséges szakfelügyelet megrendeléséről.
A munkálatok végzésének ideje alatt különös figyelmet kell fordítani a KRESZ előírásainak betartására. A közútra veszélyes munkafázisokban jelzőőrös biztosítás kötelező! A kihelyezendő ideiglenes forgalomszabályozási táblák szabványos fényvisszaverős kivitelűek lehetnek. A keresztezések kivitelezésénél a kezelői hozzájárulásban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.

2.14 Minőségbiztosítási fejezet

A tervezett hírközlési hálózat építési termékei, beépített alkatelemek és berendezések a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló előírásoknak megfelelnek.

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint, az építési termék a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelel

A beépülő termékeknél, a gyártói előírásokat, a vonatkozó technológiákat és műszaki paramétereket a kivitelezéskor minden esetben figyelembe kell venni pl.: kábelhajlítási sugár, betonminőség, talajtömörség stb.

3 KÜLÖNLEGES KIKÖTÉSEK

Nincsenek.

4 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV

4.1 Bevezetés

A kivitelezés során a 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelete irányadó. Az alábbiakra külön is felhívjuk a kivitelező figyelmét:

4.2 Munkahelyre vonatkozó előírások

A közvetlen vezető a munkát a helyszínen köteles megszervezni, irányítani és ellenőrizni.
A munkaterületet úgy kell célszerűen kialakítani, hogy a kitermelt földnek legyen helye és a munkahelyi anyagmozgatás, közlekedés, szerszámtárolás megoldható legyen.
A munkaterület kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a munka a járművek és a gyalogosok biztonságát ne veszélyeztesse, és a forgalmat csak a legszükségesebb mértékben zavarja.
A munkaterületet a balesetek elkerülése érdekében korláttal kell körül venni, amelyet éjszakára sárgán villogó lámpával kell kivilágítani.
Amennyiben a munkaterület az úttestre is kiterjed, a gépjárművezetők figyelmeztetésére a megfelelő helyen jelzőtáblát kell elhelyezni.
A munkaárkok felett a gyalogosok részére átjárást kell biztosítani, ideiglenes gyalogjárók elhelyezésével.
Abban az esetben, ha a földmunkák végzése során a földből robbanóanyag kerül elő, a munkát le kell állítani, értesíteni kell a tűzszerészeket, s a munkavégzés csak a robbanószerkezet eltávolítása után folytatható.
Gyűrű, nyaklánc, sál, karkötő, karóra viselése munka közben tilos.
A munkavégzés és szellőztetés céljából kinyitott szekrényre és aknanyílásokra védőkeretet, védőkorlátot kell elhelyezni.

4.3 Veszélyes és ártalmas környezeti hatások

4.3.1 A megengedett érték feletti zajszint

A tartós zajhatás jelentős idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozónak, és egy bizonyos határértéken túl már hallószervi károsodást is okozhat. Hallószervi károsodás szempontjából 75 dB a felső határérték. (A légkalapács működése esetén 80 dB a zaj erőssége.)

A zajártalom ellen egyénileg kell védekezni.

4.3.2 Kémiai ártalmak

A műanyagcsövek ragasztásánál használt ragasztóanyag tűz- és robbanásveszélyes. Az oldószerek belégzése az egészségre káros.

Világítás céljára használhatunk akkumulátorral egybeépített vagy külön hordozható akkumulátorral táplált lámpákat. Az akkumulátorokat gondosan kezeljük, ne döntsük fel. Akár savas, akár lúgos akkumulátorról van szó, a kiömlő folyadék maró hatású, és a folyadék gőzei is mérgezők.

4.3.3 Fizikai ártalmak

Ha munkavégzés közben a földből robbanóanyag vagy robbanószerkezet kerül elő, a munkát abba kell hagyni, és intézkedni kell a biztonságot veszélyeztető tárgyak tűzszerészek által történő eltávolítására.

A munkavezető köteles gondoskodni arról, hogy a tűzszerészek megérkezéséig a robbanóanyaghoz senki ne nyúlhasson.

Az erősáramú kábeleket a lehetőség szerint el kell kerülni, mert azok fokozott balesetveszélyt jelentenek munka közben.

Ha árokásás alkalmával a talajban erősáramú kábelt takaró téglafedés kerül elő, az illetékes áramszolgáltató szerv intézkedéséig a munkát fel kell függeszteni.

Ha az áramszolgáltató vállalat a munka folytatásához hozzájárult, a fedő- és a választótéglákat úgy kell eltávolítani, hogy a kábel meg ne sérüljön. A fedőtéglák eltávolítása után csákányt nem szabad használni, s a további feltárást lapáttal kell végezni.

Ha az erősáramú kábel megsérült, az áramszolgáltató vállalatot azonnal értesíteni kell és a munkát csak az áramszolgáltató vizsgálata és engedélye után szabad folytatni.

20 kV-os kábelek mellett 1 m-nél közelebb csak feszültségmentesített állapotban szabad munkát végezni.

A feszültség alatt álló erősáramú kábeleket csak erősáramú szakképzettségű, megbízott dolgozó irányítása és a kábelvonalat üzemeltető vállalat szakközegének helyszíni felügyelete mellett szabad mozgatni.

4.3.4 Nem megfelelő légállapotok, gázvédelmi intézkedések

A munka megkezdése előtt és a munkavégzés alatt a gázveszély elhárítására vonatkozó érvényes előírásokat be kell tartani!

A munkavégzés és szellőztetés céljából kinyitott szekrény és aknanyílásokra védőkeretet, védőkorlátot kell elhelyezni.

A szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg annak ellenkezőjéről meg nem győződtünk. Ezért télen lefagyott szekrényfedél felnyitásához szikrát okozó feszítő szerszámot vagy nyílt lángot, benzinlámpát használni tilos!

A lefagyott fedeleket sózással, forró vízzel vagy gőzzel kell fellazítani.

Felnyitáskor a bebúvó nyílások körzetében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

A szekrény fedelét kezdetben annyira kell csak kinyitni, hogy a gázvizsgálat elvégezhető legyen. A gázvizsgálatot a megfelelő készülékkel szekrényekben-középmagasságban kell végezni.

Ha a mérés folyamán a gáz töménysége a gázdetektoros vizsgálat alapján nagyobb az érvényes előírásoknál, akkor ezt a tényt haladéktalanul jelenteni kell a gázszolgáltatónak.

A szekrényekben észlelt gáz jelenléte esetén a szellőztetés ideje 15 perc, majd vizsgálni kell a gázveszély enyhülését.

Szekrényben munka közben állandó gázellenőrzést kell végezni, a munkatérben folyamatosan üzemeltetett gázdetektorral.

Ha a detektorjelzést ad, haladéktalanul el kell oltani minden nyílt lángot, abbahagyni az esetleges dohányzást, és a szekrényt el kell hagyni.

A gázszolgáltatót minden ilyen esetben értesíteni kell! A Gázművek elhárító intézkedése után a munka megkezdhető. Alépítményben végzendő munkák esetén a nyomvonalon dolgozókat el kell látni gázveszélyt jelző készülékkel.

A gázvizsgálat során mért értékeket az alépítményben munkát végző szerelőcsoportnál rendszeresített füzetben fel kell tüntetni. Ebben rögzíteni kell a gázvizsgálat időpontját, helyét, a mért értéket és a mérést végző nevét.

Minden – a megszakító létesítményben végzett – munka egy óránál hosszabb megszakítása után, a munka megkezdése előtt az előírt vizsgálatokat újból el kell végezni.

Alépítményben, megszakító létesítményben csak az a dolgozó végezhet munkát, aki a gázveszéllyel kapcsolatos teendőkről előzetesen oktatásban részesült. Az oktatás megszervezése a dolgozókat foglalkoztató cég feladata.

Megbízásos munkák végzése esetén az alvállalkozó dolgozóinak oktatásáról is gondoskodni kell.

Az előzőekben a munkavédelem legfontosabb előírásait foglaltuk össze, természetesen ezen kívül be kell tartani minden olyan érvényes előírást, amely a munkavédelemmel kapcsolatos.

Ha a szokványostól eltérő helyen kell munkát végezni, akkor az arra a helyre, körülményre vonatkozó utasításokat is be kell tartani.

4.3.5 2Connect optikai vonalszakasz építése

- Az optikai vonalszakaszon történő munkavégzésnél a fényvezető szálak esetleges töréséből és ezek bőrfelület behatolásából eredő sérülési lehetőségek elleni védekezésen (védőruha, védőkesztyű, zárt lábbeli) túl figyelembe kell venni, hogy az információhordozó: lézerforrásból eredő fény.
- A legtöbb lézeres károsodás az abszorbeáló felület felmelegítéséből keletkezik. Ennek megfelelően a szem és a bőr van leginkább kitéve a direkt vagy reflektált lézer energiának.

A 3 mW-os lézerteljesítmény emberi szemre már veszélyes lehet, ha a legrosszabb körülményeket vesszük tekintetbe a lézersugár beesésekor:

- a pupilla átmérője: 7mm
- a távolság a szemtől: 10cm
- kitételi idő: 100sec

- Az átviteli rendszereknél használatos fényforrások kimenő teljesítménye általában kisebb, mint 1 mW, így a normális működési feltételeknél nem veszélyesek a szemre vagy a bőrre.

Néhány mérőberendezés, pl. visszaszórás mérő vagy teljesítménymérő berendezések azonban tartalmaznak lézerforrásokat, amelyeknek a teljesítménye nagyobb is lehet, mint a végberendezéseké. Ezért általánosságban az elsődleges biztonsági előírás, amely bármely fényvezető rendszerrel dolgozó személyzet számára, mint követendő gyakorlati útmutatás ajánlható: **NE NÉZZENEK A SZÁLBA VAGY A NYITOTT KONNEKTORBA A SZÁL TENGELYÉNEK IRÁNYÁBAN.**

- Alapvető a gondosság a szálak kezelésében. Minden szálvéget, illetve leesett száldarabot gondosan összegyűjtve el kell távolítani a munkaterületről.
- Az összegyűjtött szálvégek tárolására alkalmas egy kartondoboz vagy plasztik zacskó, amelyet nyitott állapotban a munkapad mellett tartunk és minden munkanap végén a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kezelünk.
- Fényvezető kábel építésénél minden esetben rádiótelefon használata kötelező a nagy távolságok és az osztott munkahely miatt.

Fényvezető szál hegesztésénél a hegesztőkészülék kezelését pontosan be kell tartani. Fényvezető szál mérésénél nem látható fény lép ki, mely az emberi szemre és bőrfelületre veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetében min. több mint 110 mm, bőr esetében 10 mm.
- Az optikai vonalszakasz, mely több szálas fényvezető kábellel valósul meg, hagyományos villamos biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem igényli. A kábel köpeny és fényvezető szálak villamosan szigetelőknek tekintendők.

5 TŰZVÉDELMI FEJEZET

A munkavégzés során a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai irányadók.
Minden tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartásával szabad. Ha a területen gázcsőhálózat található a szekrényekben gázszivárgással kell számolni. Ezért a szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni.
Közelükben vagy benntartózkodáskor dohányozni, nyílt lángot használni tilos, ameddig erre alkalmas eszközzel nem győződtünk meg annak veszélytelenségéről. A gázveszély elhárításával kapcsolatban az érvényes előírásokat figyelembe kell venni.
Zárt területen tűz- és robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell.
Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat szabadon kell hagyni, azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagok fajtájának megfelelő típusú (CO2, víz, homok, poroltó, halónnal oltó) tűzoltó eszközt kell elhelyezni.

A keletkezett tűzeseteket utólag is jelenteni kell!

A munkahelyeken a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a tűzvédelmi oktatási naplóban, a dolgozók aláírásával hitelesítve kell dokumentálni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.

6 TÁJVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJEZET

6.1 Környezetvédelmi tervfejezet

Környezetvédelem szempontjából károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, amelyek az érintett környezetben tartózkodó személyek életfeltételeire, egészségére, közérzetére, továbbá az ott elhelyezkedő más élőlények, anyagi javak, létesítmények és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek állagára, állapotára kedvezőtlen befolyást gyakorolnak. A kivitelezési munkák elvégzése során a következő környezetvédelmi szempontokra kell különösen odafigyelni, ill. betartani:

6.1.1 Munkaterület kialakítása:

Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen.
Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld ne juthasson bele, de a csapadékvíz szabadon eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek mellett a tárolt föld alatt (vaspadlóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakítani.
Téli időszakban végzett munkálatoknál gondoskodni kell (átrakás, elszállítás), hogy hó ne keveredjen a földdel visszatöltés során.

6.1.2 Talajszennyeződés elleni védelem:

A hálózatok kivitelezésekor betontörmelék, aszfalttörmelék keletkezik, melynek megfelelő tárlóhelyre szállításáról a kivitelezőnek kötelessége gondoskodni. Ezeket az anyagokat munkaterületen eltemetni TILOS!

A kivitelezőnek gondoskodni kell arról, hogy a talajra szennyező anyag, folyadék ne kerülhessen. A technológiai folyamatoknál keletkező hulladékok eltemetésre nem kerülhetnek.

6.1.3 Hulladékok kezelése elhelyezése:

Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, és jellegüknek megfelelő kezelésükről, illetve tárlóhelyre történő elszállításukról a kivitelezőnek gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos! Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.

6.1.4 Növényzetek védelme:

A kivitelezés során az érintett füves területek, virágoskertek, parkok állagát meg kell őrizni, a munkálatok befejezése után az eredeti állapotot helyre kell állítani (füvesítés). Különös figyelemmel kell a földet kitermelni.

A felső termőréteget külön kell deponálni az alsó agyagos, törmelékes rétegtől, majd a visszatemetés során figyelni kell a megfelelő sorrendre. A virágokat és a kisebb növényeket földlabdával kell kiemelni, megfelelően tárolni, majd mielőbb visszaültetni.

6.1.5 A kulturális örökség védelme

Ha az építés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a tevékenységet: azonnal abbahagyni, az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a hatóság intézkedéséig gondoskodni (a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon).

Az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni.

E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.

Az illetékes múzeum köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és a tevékenység folytatásának feltételeiről – a hozzá érkezett bejelentéstől számított – 24 órán belül írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejűleg a hatóságnak is megküldeni.

Amennyiben az illetékes múzeum nyilatkozata alapján a további tevékenység a régészeti emléket, illetőleg az előkerült régészeti leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytatható.

Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot értesíteni.

Az építés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint különösen az alábbi - a törvény felhatalmazása alapján alkotott - jogszabályok előírásait kell betartani:

- 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról,
- 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról.
- 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól.

7 JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK, RENDELETEK, UTASÍTÁSOK, EGYÉB ELŐÍRÁSOK, AJÁNLÁSOK

- 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 1995. évi LIII. törvény a Környezetvédelemről
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
- 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, mentésről és a tűzoltóságról
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
- 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 238/2005 (X.25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
- 245/2006 (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
- 343/2006 (XII.25.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
- 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről.
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

- 1191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
- 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
- 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről
- 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
- 20/2020 (XII.18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
- 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
- 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről
- 5/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

8 NYILVÁNTARTÁS

A kivitelezőnek az elkészült munka átadási dokumentációjában biztosítani kell az alábbi okmányokat:

- Munka elvégzési bizonylat
- Geodéziai bemérési rajz dokumentáció 324/2013 Korm. rendelet szerint
- Előfizetői átterhelési lista
- Kábelekről mérési jegyzőkönyv
- Javított kiviteli terv, elektronikus formában, módosítások eltérő színnel jelölve

9 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELADATA, KÖTELESSÉGE

A felelős műszaki vezető feladatát a jogszabályok az építési tevékenység egyes stádiumához kapcsolódóan határozzák meg. A jogszabályban rögzített feladatokat akkor is köteles ellátni a felelős műszaki vezető, ha a felek szerződésében az adott cselekményt nem is említik.

- Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 1. a kitűzés helyességének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], 2. a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], amennyiben ezt a terv előírta.
- Az építési tevékenység folytatásával kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 1. a szakmunka irányítása [2023. évi C. tv. 70. § (2) bek. b) pont], valamint a szakszerű munkavégzés biztosítása [2023. évi C. tv. 70. § (2) bek. e) pont].
- 3. az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. a) pont]
- kormányrendeletben meghatározott feladatai körében - az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése [[2023. évi C. tv. 70. § (2) bek. c) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b)
- az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartása [[2023. évi C. tv. 70. § (2) bek. d) pont]
- az építési napló (elektronikus építési napló) vezetése, ellenőrzése, feltéve, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott (az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzíteni) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) bek.],
- az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. c) pont],

- a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. d) pont]
- a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. f) pont]
- az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. g) pont]
- a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése (kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős műszaki vezető kötelessége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. h) pont]
- értesíteni az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget akkor, ha az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt küszöbértéket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. n) pont; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egy. rend. 1. számú melléklet]
- Az építési tevékenység befejezésével kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: az építési napló lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont]
- az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a Kivitelezési kódex 5. számú melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. i) pont]
- az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozat megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. j) pont]
- az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. k) pont]
- A teljesítésigazolással kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata:
  Az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére,
  - rögzítése az elektronikus építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13.§(3)bek. m) pont]
  - a közös helyszíni bejárás során az építési naplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az építési műszaki ellenőrnek, vagy a vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 31. § (2) bek.].

A papír alapon vezetett építési naplók esetében az építési naplóban nem kell rögzíteni a teljesítésigazolást, a felelős műszaki vezetőnek csak az a feladata, hogy az alvállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó kivitelező részére megküldje a teljesítésigazolást, és annak adatait az alvállalkozói nyilvántartásba felvigye.

- Az építési termékekkel kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. p) pont]
- az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása (a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. o) pont],
- a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (ezt a döntését az építési naplóba is be kell jegyeznie) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (4) bek.]
- A felelős műszaki vezetői nyilatkozat
  Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője az építési napló összesítő lapján nyilatkozni köteles arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint a Kivitelezési kódex 1. melléklete szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak megfelelően, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték.
  Szintén köteles nyilatkozni arról, hogy az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek (a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem szempontjaiból) megfelel.
  A nyilatkozat tartalma a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint a Kivitelezési kódex 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól való eltérés esetén az eltérés felsorolása és szükségességének ismertetése, a külön jogszabályban előírt az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 14. §; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egy. rend. 1. számú melléklet].

A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének egyéb feladatai

A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője felel az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, a tevékenységük összehangolása.
A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatot is a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője adja meg, azonban ezen nyilatkozat alapját az

alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok képezik [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (5) bek.].

Tervező felelőssége

A CommCAD Kft., mint tervező a felelősséget csak a terv szerint kivitelezett távközlési rendszer működéséért vállalja. A kivitelezés során történő tervmódosításhoz a CommCAD Kft., valamint az engedélyezők hozzájárulása szükséges.

Budapest, 2026. január

.....
Kocsis László
felelős tervező
Kamarai reg. sz: HI-V, HI-VN, SZÉM2 13-10846
Érv.: 2025.12.31

CommCAD
FIBER NETWORKS
OPTIKAI HÁLÓZATOK TERVEZÉSE

Építési hulladék nyilvántartó lap
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz


Az építtető adatai:	A vállalkozók adatai: Neve, címe: ....., KÜJ, KTJ száma: ..... Neve, címe: ....., KÜJ, KTJ száma: ..... Neve, címe: ....., KÜJ, KTJ száma:	Dátum:
Az építéshely adatai: *Címe:* Helyrajzi száma:	*A végzett tevékenység:*	

	Építési hulladék			Kezelési mód	
Sor-szám	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás	EWC kódszám	Tömeg (kg)	Megnevezése	Helyszíne
1.	Kitermelt talaj	17 05 04			
2.	Betontörmelék	17 01 01			
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02			
4.	Fahulladék	17 02 01			
5.	Fémhulladék	17 04 01			
6.	Műanyag hulladék	17 02 03			
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	17 09 04			
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék	17 01 02			
Összesen:					


Dátum: ....., 2026.....hónap.....nap

.....
aláírás

Az építési tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építési hulladék nyilvántartó lapot.
Az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani.



Építész: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arató u. 5. Iroda: 1132 Budapest, Szent-Imrei u. 19/1-103 commcad.bpest@commcad.com +36 70 316 7575
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Felelős tervező: Kocsis László T3-10846 Szakági tervező: Kocsis László T3-10846
Rajzmelléklet: ÁTNÉZETI RAJZ		Szerkesztő: Kocsis László T3-10846 Dátum: 2026. január Méretarány: M 1:4000 Rajzszám: MAGYCS-L-01 Sorszám/oldal: ATN-01



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI GÁZLOPSZAKON

KÁBELEZÉST MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI GÁZLOPSZAKON

KÁBELEZÉSI MEGLÉVŐ ELBÁTORHATÓ GÁZLOPSZAKON

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL MF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL NÖF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KGF

KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL

KÖZMŰ - ÉMÁSZ/ELMŰ ALÉPÍTMÉNY

KÖZÚT - UTCANÉV

ÉPÍTETT HÁZ

Készült:
[illegible]
1012 Budapest, Krisztina krt. 39.

Megrend.:
2Connect Távközlési Kft.
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tervező:
CommSAD Kft.
[illegible]

Terület:
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés

Tervlap:
CC-2025/MAGYCS-L-01


Tervfázis:
Engedélyezési terv

Rajzolta/Ellenőrizte:
[illegible]

Méretarány:
M 1:500

Rajzszám:
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ

Példányszám:
0



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MAVIR DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL 40

KÖZMŰ - MAVIR DÉMÁSZ LÉGKÁBEL 40

KÖZMŰ - MAVIR DÉMÁSZ LÉGKÁBEL 20

KÖZMŰ - MAVIR DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL 20

KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MAVIR DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ IVÓVÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL

KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY

KÖZÚT - ÚTSZÁMOK

ÉRINTETT HRSZ

Építtető:
(Cormed Tanácsadó Kft.
1011 Budapest, Hattyú tér 16.)

Tervező:
(Cormed Tanácsadó Kft.
1011 Budapest, Hattyú tér 16.)

Tervező:
CommCAD Kft.
2120 Dunakeszi, Ipoly u. 3.
Adószám: 25...
cad.hu@commcad.com
+36 70 316 7575

Tárgy:
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés

Tervszám:
CC-2025MAGYCS-L-01

Tervfázis:
Engedélyezési terv


Dátum:
2025. január


Tervlap neve:
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ


Méretarány:
M 1:500


Rajzszám:
MAGYCS-L-01

Módosítás:
0.


henyi István utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
Kenderföld sor
JELMAGYARÁZAT
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ


JELMAGYARÁZAT
Kenderföld sor
Kossuth utca
Termál utca
Laktanya tér
dű főút
43 km + 065 m
43 km + 111 m
43 km + 168 m
43 km + 173 m
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
GC-2025/MAGYCS4-01
04


Fő utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
Fő utca
Maros utca
Laktanya tér
Laktanya tér
Maros utca
43 km + 218 m
43 km + 227 m
43 km + 237 m
43 km + 464 m
43 km + 493 m
43 km + 428 m
43 km + 560 m
43 km + 633 m
JELMAGYARÁZAT
TERVEZETT TAVSZÁLESZ ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TAVK. ALÉPÍTMÉNYBE
KÁBELEZÉS TERVEZETT TAVSZÁLESZ OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TAVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KOF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
KÖZUT - ÚTSZÁMOK
ÉPÍTETT HÍRSZ
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
CC.2025/MAGYCS.I.-01
M 1:500
MAGYCS-I.-01
0




JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL	2 LPE40 - 10.10 - 0.60 / KPE 110 - 6.4 - 0.6
TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE	m105(3LPE32)+m105
KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON	
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON	
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON	
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF	KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF	KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF	KÖF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF	KÖF
KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY	D-INF
KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL	D-INF
KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK	G
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK	Sz
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK	V
KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY	MTa
KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL	MTL
KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY	ITEC
KÖZÚT - ÚTSZÁMOK	0+078 kmsz / 4310
ÉRINTETT HRSZ	100

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. Iroda : 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.bpest@commcad.com +36 70 336 7075
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: Engedélyezési terv		Felelős tervező: Kocsis László 13-10846 / Szerkesztő: Kocsis László 13-10846
Részművelet: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Szakági tervező: Kocsis László 13-10846 / Dátum: 2026. január / Méretarány: M 1:500 / Rajzszám: MAGYCS-L-01 / Szelvényszám: 06


JELMAGYARÁZAT
Dózsa György utca
József Attila utca
Maros utca
Maros utca
József Attila utca
Fő utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
Magyarsarnád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
CC-2025MAGYCSL-01
07




JELMAGYARÁZAT


- TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
- TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE
- KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
- KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
- KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
- KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
- KÖZÚT - UTSZÁMOK
- ÉRINTETT HRSZ

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arató u. 3. Iroda: 1192 Budapest, Szentmihályi u. 142-148. commcad@commcad.com +36 70 226 7875
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: Engedélyezési terv		Szakági tervező: Kovács László 13-1944
Rajzszám: MAGYCS-L-01		Méretarány: M 1:500
Részletezettség: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Tervlapszám: 08


Fő utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
Petőfi Sándor utca
Fő utca
Állomás utca
0 km + 048 m
0 km + 021 m
Fő utca
Ady Endre utca
Ady Endre utca
JELMAGYARÁZAT
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv

JELMAGYARÁZAT
Magyarcanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
Táncsics sor
Petőfi Sándor utca
József Attila utca
Árpád utca
Dózsa György utca
Fő utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút



utca
József Attila utca
Árpád utca
Dózsa György utca
Dózsa György utca
Petőfi Sándor utca
0 km + 300 m
0 km + 251 m
JELMAGYARÁZAT
TERVEZETT TAVÍGZELEM ALÉPÍTMÉNYEK ÉS OPT KÁBEL
TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSRA MEGL. TAVÍG. ALÉPÍTMÉNYBE
KÁBELEZÉS TERVEZETT TAVÍGZELEM OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TAVÍGZELEM OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIÉ
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIÉ
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KGF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ IVÓVÍZVEZETÉK
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZMŰLETEK
KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
KÖZÚT - ÚTSZÁMOK
ÉPÍTETT HÁZ
Magyarcsanád
2Connect KFL FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
CC-2E254MAGYCS-L-01
1



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL	2 LPE40 - 10.10 - 0.60 / KPE 110 - 6.4 - 0.6
TERV. OPT. KÁBEL. BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE	m105(3LPE32)+m105
KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON	
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON	
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON	
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF	KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF	
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF	KÖF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF	KÖF
KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY	D-INF
KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL	D-INF
KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK	G
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK	Sz
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK	V
KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY	MTa
KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL	MTL
KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY	ITEC
KÖZÚT - ÚTSZÁMOK	0+078 kmsz
ÉRINTETT HRSZ	100


Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. Iroda : 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.bpest@commcad.com +36 70 336 7075	
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01	
		Felelős tervező: Kocsis László 13-10846	Szerkesztő: Kocsis László 13-10846
Tervfázis: Engedélyezési terv		Szakági tervező: Kocsis László 13-10846	Dátum: 2026. január
Részművelet: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Rajzszám: MAGYCS-L-01	Méretarány: M 1:500
			Szelvényszám: 12



JELMAGYARÁZAT

- TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
- TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE
- KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
- KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
- KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
- KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
- KÖZÚT - ÚTSZÁMOK
- ÉRINTETT HRSZ

Építész: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 29.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 29.	Tervező: CommCAD Kft. 2121 Dunakeszi, Arató u. 5. Iroda: 1134 Budapest, Szent-Imrey u. 14/1-16/2 commcad.laszlo@commcad.com +36 70 774 7675
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: Engedélyezési terv		Tervezői: Kulcsár László, 13-1648 Szakági tervező: Kulcsár László, 13-1648 Dátum: 2026. január
Rajzcím: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Méretarány: M 1:500 Rajzszám: MAGYCS-L-01 Szám/oldal: 13



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSRA MEGL. EMR. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ÖVEZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI ÖVEZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MAN DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KF

KÖZMŰ - MAN DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KF

KÖZMŰ - MAN DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - MAN DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - ZIGHNECT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - ZIGHNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MAN DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ IVÓVÍZHÁLÓZATA

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY


KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL

KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY


KÖZÚT - UTCANÉV


ÉPÍTETT PARCELLA

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 26.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 26.	Tervező: CommCAD Kft. 2141 Csömör, Kossuth L. u. 6. Irroda: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. +36 70 314 7070
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025MAGYCS-4
Fázis: Engedélyezési terv		Tervező: Kovács Lajos 70 7448
Rész, részlet: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Dátum: 2025. 10. 15. Méretarány: M 1:1000 Kartonméret: A3


lak elsőrendű főút
Fő utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
Fő utca
Nicolae Bălcescu utca
Szegedinác Péró utca
Budai Nagy Antal utca
Jókai Mór utca
JELMAGYARÁZAT
Magyarcsanád
2Connect KFt. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ

JELMAGYARÁZAT
Táncsics sor
Állomás utca
Magyarosanád állomáshoz vezető út
Ady Endre utca
Dózsa György utca
Állomás utca
Ady Endre utca
Állomás utca
Ady Endre utca
Fő utca
Fő utca
0 km + 465 m
0 km + 300 m
0 km + 251 m
0 km + 046 m
0 km + 021 m
Magyarosanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ


Dózsa György utca
Dózsa György utca
Nicolae Balcescu utca
Szegedinác Péró utca
Budai Nagy Antal utca
JELMAGYARÁZAT
TERVEZETT TAVKÖZELÉN ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
TERV OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. SAMK ALÉPÍTMÉNYBE
KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL NF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL NF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ HÁLÓZATA
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
KÖZÚT - ÚTSZAKASZ
ÉRINTETT HRSZ
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
MAG-FCS4.-01



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ HÁLÓZATA

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY


KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL


KÖZMŰ - WINTECH ALÉPÍTMÉNY

KÚTJ-1 - ÚTSZAKASZ

ÉPÍTETT MAGAS

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1113 Budapest, Karolina út. 20.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1113 Budapest, Karolina út. 20.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Árok u. 5. 1113 Budapest, Karolina út. 20.
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect KTL FTTH hálózat építés		Tervszám: OC-2025/MAGYCS4
Tartalom: Engedélyezési terv		
Rész-/Alcím: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Rajzszám: MAGYCS4-21


JELMAGYARÁZAT
Ady Endre utca
Állomás utca
Széchenyi utca
Állomás utca
Ady Endre utca
Bánát utca
Bánát utca
Ady Endre utca
43 km + 955 m
44 km + 021 m
44 km + 0
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
CC-2025MAGYCS4-01
MAGYCS4-01
143/24



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLEVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLEVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KOF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY


KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL

KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY

KÖZÚT - ÚTSZÁMOK

ÉRINTETT HRSZ

Építtető: 2Connect Fővállalkozó Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.	Kivitelező: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.	Tervező: ConnectCAD Kft. 2121 Budakeszi, Árpád u. 6. Mobil: 1163 Budapest, Gyömrői út 74. e-mail: info@connectcad.hu +36 70 330 7571
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-E-01
Szakág: Engedélyezési terv		Felelős tervező: Nyilvántartási szám: Dátum:
Részlet: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Rajzszám: MAGYCS-E-01 Méretarány: M 1:5



JELMAGYARÁZAT

- TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
- TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE
- KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLEVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLEVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
- KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
- KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
- KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
- KÖZÚT - ÚTSZÁMOK
- ÉRINTETT HRSZ


Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.	Tervező: CoreCAD Kft. 2121 Szúdumka, Arany u. 5. Irroda: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 163-165
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: Engedélyezési terv		Tervező: Kulcsár László 13-1646
Rajzrész: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Dátum: 2026 január
		Méretarány: M 1:500
		Rajzszám: MAGYCS-L-01
		Szelvényszám: 21



JELMAGYARÁZAT

- TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
- TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE
- KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
- KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
- KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
- KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
- KÖZÚT - ÚTSZÁMOK
- ÉRINTETT HRSZ

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 1. Iroda: 1112 Budapest, Szerémihalom u. 167-169 commcad.hpest@commcad.com +36 70 336 7575
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: Engedélyezési terv	Felelős tervező: Kocsis László 13-10946	Szerkesztő: Kocsis László 13-10946
Részművelet: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ	Szakági tervező: Kocsis László 13-10946	Dátum: 2026. január
	Rajzszám: MAGYCS-L-01	Méretarány: M 1:500
		Szelvényszám: 2.



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL NF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL NF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNYE

KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZIVÁNYVÍZ VEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL


KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY


KÖZÚT - ÚTSZÁMOK

ÉPÍTETT HÍRZ

Építész: 2Connect Távközlési Kft. 1075 Budapest, Madách tér 20.	Műszaki: 2Connect Távközlési Kft. 1075 Budapest, Madách tér 20.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Alsó u. 2. Tel.: +36 70 334 7575
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCSA
Tervfázis: Engedélyezési terv		Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Dátum:
Tartalom: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Rajzszám: MAG/CSA-01 Méretarány: M 1:1 Kulcsszám:

JELMAGYARÁZAT
Magyarpolyánd
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
Szegedinác Péró utca
Budai Nagy Antal utca
Dózsa György utca
Fő utca


Budai Nagy Antal utca
Budai Nagy Antal utca
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
Fő utca
Dózsa György utca
Táncsics sor
Jókai Mór utca
Jókai Mór utca
Jókai Mór utca
JELMAGYARÁZAT
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat epítés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ


Dózsa György utca
Dózsa György utca
Béke utca
Búza sor
JELMAGYARÁZAT
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Engedélyezési terv
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEFÚJÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL ALF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL NF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - ZCOMM CT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - ZCOMM CT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY


KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL


KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY

KÖZÚT - ÚTSZÁMOK

ÉRINTETT PARCELLA

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1112 Budapest, Ilmóczy út 26.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1112 Budapest, Ilmóczy út 26.	Tervező: CommCAD Kft. 2119 Szentmargitai, Árnyas u. 3. Mobil: 1102 Budapest, Kőrösmezey u. 4. E-mail: commcad@t-online.hu, info@commcad.hu Tel.: +36 70 334 7575
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Projektszám: CC-2025MAGYCS-I
Tervfajta: Engedélyezési terv		Készítette: Szakági felelős: Dátum: 2025.
Rajz megnevezése: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Méretarány: M 1:1 Rajzszám: MAGYCS-I-01



JELMAGYARÁZAT
Táncsics sor
Béke utca
Búza sor
Dózsa György utca
Damjanich utca
0216/6



JELMAGYARÁZAT

- TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
- TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE
- KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
- KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
- KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
- KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
- KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
- KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
- KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
- KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
- KÖZÚT - UTSZÁMOK
- ÉRINTETT HRSZ


Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 29.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 29.	Tervező: CommCAD Kft. 2121 Dunakeszi, Arató u. 5. Irroda: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169 commcad.tervek@commcad.com +36 70 776 7675	
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01	
Tervfázis: Engedélyezési terv		Szakági tervező: Kovács László, 13 16845	Dátum: 2026 január
Rajzcím: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Rajzszám: MAGYCS-L-01	Méretarány: M 1:500
			Sorszám/oldalszám: 29



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL	2 LPE 40 - 10 10 - 0,6/J KPE 110 - 6,4 - 0,6
TERV. OPT. KÁBEL. BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE	m105/3LPE32/+m105
KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSOREN	
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSOREN	
KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSOREN	
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF	KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF	KIF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF	KÖF
KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF	KÖF
KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY	D-INF
KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL	D-INF
KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK	G
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK	SZ
KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK	V
KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY	MTA
KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL	MTL
KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY	ITEC
KÖZÚT - ÚTSZÁMOK	0+078 km/sz K310 K310
ÉRINTETT HRSZ	100

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 1. Iroda: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.tipusi@commcad.com +36 70 336 7075
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
Tervfázis: Engedélyezési terv		Felelős tervező: Kovács László 13-1046 Szerkesztő: Kovács László 13-1046
Részterület: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Szakági tervező: Kovács László 13-1046 Dátum: 2026. január Méretarány: M 1:500
		Rajzszám: MAGYCS-L-01 Szelvényszám: 3



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL

TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE

KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON

KÁBELEZÉS MEGLÉVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KB

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF

KÖZMŰ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL

KÖZMŰ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ IVÓVÍZ VEZETÉK

KÖZMŰ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK

KÖZMŰ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY

KÖZMŰ - MTELEKOM LÉGKÁBEL

KÖZMŰ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY

KÖZÚT - ÚTSZÁMOK

ÉRINTETT INGÁZ


Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 26.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 26.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arató u. 3. 1132 Budapest, Szent István u.
Tárgy: Magyarcsanád 2Connect Kft. FTTH hálózat építés		Tervszám: CC-2025MAGYCS-1
Fázis: Engedélyezési terv		Tervezői: Kulcsár Tamás
Rajzcím: SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ		Rajzszám: MAGYCS-1-01

JELMAGYARÁZAT
TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI ALÉPÍTMÉNY ÉS OPT. KÁBEL
TERV. OPT. KÁBEL BEHÚZÁSA MEGL. TÁVK. ALÉPÍTMÉNYBE
KÁBELEZÉS TERVEZETT TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLEVŐ TÁVKÖZLÉSI OSZLOPSORON
KÁBELEZÉS MEGLEVŐ ELEKTROMOS OSZLOPSORON
KÖZNÚ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KIF
KÖZNÚ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KIF
KÖZNÚ - MVM DÉMÁSZ LÉGKÁBEL KÖF
KÖZNÚ - MVM DÉMÁSZ FÖLDKÁBEL KÖF
KÖZNÚ - 2CONNECT ALÉPÍTMÉNY
KÖZNÚ - 2CONNECT FÖLDKÁBEL
KÖZNÚ - MVM DÉGÁZ GÁZVEZETÉK
KÖZNÚ - ALFÖLDVÍZ SZENNYVÍZ VEZETÉK
KÖZNÚ - ALFÖLDVÍZ VÍZVEZETÉK
KÖZNÚ - MTELEKOM ALÉPÍTMÉNY
KÖZNÚ - MTELEKOM LÉGKÁBEL
KÖZNÚ - INVITECH ALÉPÍTMÉNY
KÖZÚT - ÚTSZÁMOK
ÉRINTETT HRSZ
100
Épületi:
2Connect Távközlési Kft.
1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.
Megbízó:
2Connect Távközlési Kft.
1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.
Tervező:
CommCAD Kft.
2120 Dunakeszi, Árok u. 5.
Irsda.: 1152 Budapest, Szentmihályi út 157-159.
commcad.tapai@commcad.com
+36 70 336 7015
Tárgy:
Magyarcsanád
2Connect Kft. FTTH hálózat építés
Tervszám:
CC-2025/MAGYCS-L-01
Felelős tervező:
Kocsa László 13-10646
Szerkesztő:
Kocsa László 13-10646
Tervfázis:
Engedélyezési terv
Szakági tervező:
Kocsa László 13-10646
Dátum:
2025. január
Részletek:
SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
Méretarány:
M 1:500
Rajzszám:
MAGYCS-L-01
Szelvényszám:
32
755
756
757
758
759
760
767
766
765
764
763
762
SZ2-OA/016
SZ2-OA/015
Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút
45 km + 112 m

KERESZTSZELVÉNY

kábelezés meglévö/ tervezett távközlési oszlopsoron

Közút keresztezése és párhuzamos kábelezés meglévö/ tervezett távközlési oszlopsoron.
Az utak feletti minimális magasság 5,5m, bejárók felett 4,5m, országos közút felett minimum 6,0m.




Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. Iroda : 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.bpest@commcad.com +36 70 336 7075
Tárgy: **Magyarcsanád** ***2Connect Kft. FTTH hálózat építés***		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
		Felelős tervező: Kocsis László 13-10846 Szerkesztő: Kocsis László 13-10846
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Szakági tervező: Kocsis László 13-10846 Dátum: 2026. január
Részművelet: KERESZTSZLVÉNY		Méretarány: M 1:100
		Rajzszám: MAGYCS-L-01 Szelvényszám

KERESZTSZELVÉNY


kábelezés meglévö elektromos oszlopsoron

Közút keresztezése és párhuzamos kábelezés meglévö elektromos oszlopsoron.
Az utak feletti minimális magasság 5,5m, bejárók felett 4,5m, országos közút felett minimum 6,0m.



Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. Iroda : 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.bpest@commcad.com +36 70 336 7075
Tárgy: **Magyarcsanád** ***2Connect Kft. FTTH hálózat építés***		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
		Felelős tervező: Kocsis László 13-10846 Szerkesztő: Kocsis László 13-10846
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Szakági tervező: Kocsis László 13-10846 Dátum: 2026. január
Részművelet: KERESZTSZLVÉNY		Méretarány: M 1:100
		Rajzszám: MAGYCS-L-01 Szelvényszám


MINTAKERESZTSZELVÉNY



6,5, 7,0 méter magas tervezett faoszlop állítása

Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. Iroda : 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.bpest@commcad.com +36 70 336 7075
Tárgy: **Magyarcsanád** ***2Connect Kft. FTTH hálózat építés***		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
		Felelős tervező: Kocsis László 13-10846 Szerkesztő: Kocsis László 13-10846
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Szakági tervező: Kocsis László 13-10846 Dátum: 2026. január
Részművelet: KERESZTSZLVÉNY		Méretarány: M 1:100
		Rajzszám: MAGYCS-L-01 Szelvényszám

MINTAKERESZTSZELVÉNY



Építtető: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Megbízó: 2Connect Távközlési Kft. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.	Tervező: CommCAD Kft. 2120 Dunakeszi, Arad u. 5. Iroda : 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167-169. commcad.bpest@commcad.com +36 70 336 7075
Tárgy: **Magyarcsanád** ***2Connect Kft. FTTH hálózat építés***		Tervszám: CC-2025/MAGYCS-L-01
		Felelős tervező: Kocsis László 13-10846 Szerkesztő: Kocsis László 13-10846
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Szakági tervező: Kocsis László 13-10846 Dátum: 2026. január
Részművelet: KERESZTSZLVÉNY		Méretarány: M 1:100
		Rajzszám: MAGYCS-L-01 Szelvényszám

2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati
Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

2CONNECT
MEMBER OF 4IG GROUP

MEGHATALMAZÁS

Távközlési tervezési szolgáltatás és engedélyezési eljárásban való képviseletre

2Connect Távközlési Infrastruktúra és
Hálózati Szolgáltatások Kft
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Cégj.: 01-09-430652
Képviseli: Farkas Andor
Adószáma: 32560448-2-41
mint **Meghatalmazó,** továbbiakban 2Connect Kft.

másrészről
CommCad Kft
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 167.
Cégj.: 13 09 103608
Képviseli: Kocsis László
Adószáma: 11589419-2-13
mint **Meghatalmazott**, Megbízott Tervező, továbbiakban CommCad Kft

A 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. mint Meghatalmazó meghatalmazza CommCad Kft-t és teljesítésbe bevont Alvállalkozóit együttesen mint Meghatalmazott, Megbízott Tervezőt, hogy **Apátfalva, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó** településeken megvalósuló hírközlési hálózat kiviteli tervét elkészítse, a tervdokumentáció elkészítéséhez, a hírközlési létesítmény kivitelezéshez szükséges adatok, hozzájárulások, nyilatkozatok, engedélyek beszerzésében, a szakági tervek, hozzájárulások, engedélyek beszerzésében, valamint a kivitelezéshez szükséges **NMHH építési, valamint használatbavételi engedélyezési eljárás** és egyéb a kiviteli tervek elkészítéshez és engedélyezéséhez szükséges eljárások során a Meghatalmazó nevében és képviseletében mint Meghatalmazott, Megbízott Tervező teljeskörűen eljárjon.
Meghatalmazott jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával a tervezői megbízást és meghatalmazást elfogadja

Budapest, 2025. október 01.

COMMCAD Kft.
2120 Dunakeszi, Arad u. 5.
Adószám: 11589419-2-13

.....	.....
Farkas Andor Meghatalmazó képviseletében 2Connect Kft.	Kocsis László tervező CommCad Kft

2Connect Távközlési Infrastruktúra és
Hálózati Szolgáltatások Kft.
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Adóazonosító szám: 32560448-2-41
49.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés

2026. május 28.

Tárgy:	**Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztása**
Előterjesztő:	Farkas János, polgármester
Ügyiratszám:	Mcs/145-54/2026.
Melléklet:	-
Készítette:	Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

A döntéshozatal módja: **egyszerű** / minősített **többség**

Véleményezésre megküldve: -

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

Makói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarcsanádi Kirendeltsége 1.

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:

.....
Farkas János
polgármester

MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2.

Magyarcsanád Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ikt.sz: Mcs/145-54/2026.

Tárgy: Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztása
Melléklet: -

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarcsanád

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 33/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozatával létrehozta a Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottságot (a továbbiakban Bizottság) és elfogadta annak működési szabályzatát.

A Bizottság tagjai részéről felmerült, hogy a munka volumene és természete miatt javasolják, hogy a tagságot egy fővel bővítsék. Munkájukat eddig is nagyban segítette Ficsór János közművelődési munkatárs, de a továbbiakban javasolják, hogy a Bizottság tagjaiként lássa el ezt a feladatot ellátni.

A Bizottság Működési Szabályzata alapján a Bizottság létszáma 5 fő, így ezt a rendelkezést is módosítani szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem elő a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) mint a Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozója a Bizottság tagjainak a számát 2026. június 1. napjától 6 főben határozza meg.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bizottság új tagjává 2026. június 1. napjától

Ficsór János
6932 Magyarcsanád, Szegedinác Péró utca 12.

szám alatti lakost választja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság Működési Szabályzatának 3. pontjában a változást vezesse át és adja ki egységes szerkezetben a Működési Szabályzatot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Magyarcsanád Község Polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarcsanádi Kirendeltség
- Dr. Marjanucz László, a Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság elnöke
- Ficsór János, 6932 Magyarcsanád, Szegedinác Péró utca 12.
- Irattár

Magyarcsanád, 2026. május 22.

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2.

Farkas János
polgármester